

工事名称 長野技術専門校 照明設備改修工事

工事場所 長野市篠ノ井

週休2日工事に係る経費の補正単価適用

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理棟	1	式		
画像処理印刷科・木造建築科実習棟	1	式		
電気工事科実習室	1	式		
寄宿舍	1	式		
機械実習棟	1	式		
付属棟	1	式		
外構	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

4

管理棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
1F	女子更衣室	1		式		
1F	会議室	1		式		
1F	文書庫	1		式		
1F	生徒湯沸し	1		式		
1F	相談室	1		式		
1F	湯沸室	1		式		
1F	宿直室	1		式		
1F	校長室	1		式		
1F	事務室・職員室	1		式		
1F	印刷室	1		式		
1F	男子・女子便所	1		式		
1F	身障者便所	1		式		
1F	画像処理印刷科	1		式		
1F	倉庫	1		式		
1F	パソコン実習教室	1		式		

電気設備工事 科目別内訳

5

管理棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
1F	ホ-ル.廊下.階段.ホ-子	1		式		
2F	視聴覚教室	1		式		
2F	映写室	1		式		
2F	木造建築科教室	1		式		
2F	機械加工科教室	1		式		
2F	電気工事科教室	1		式		
2F	画像処理印刷科教室	1		式		
2F	男子・女子便所	1		式		
2F	建築設計科教室	1		式		
2F	倉庫	1		式		
2F	コピー室	1		式		
2F	建築設計科実習室	1		式		
2F	廊下.階段	1		式		
	発生材処理	1		式		
	計					

電気設備工事 科目別内訳

6

画像処理印刷科・木造建築科実習棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
原稿製作室		1		式					
暗室B		1		式					
画像処理印刷科実習室		1		式					
鋳造室		1		式					
スタジオ		1		式					
倉庫		1		式					
工具室		1		式					
写真製版室2		1		式					
写真製版室1		1		式					
現像暗室		1		式					
カメラ室		1		式					
建築科製図室		1		式					
木造建築科実習室		1		式					
製図準備室		1		式					
工具室A		1		式					

電気設備工事 科目別内訳

7

画像処理印刷科・木造建築科実習棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
工具室B		1		式					
倉庫B		1		式					
通路・渡廊下		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

8

電気工事科実習室									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
計測実習室		1		式					
更衣室		1		式					
材料倉庫		1		式					
通路		1		式					
工具室		1		式					
実習室(北)		1		式					
実習室(南)		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

9

寄宿舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1F	ポーチ	1		式					
1F	玄関ホール	1		式					
1F	洗面.WC.脱衣	1		式					
1F	食堂	1		式					
2F	物干し場・洗面	1		式					
個室	×6部屋	1		式					
	発生材処理	1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

10

機械実習棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
1F	準備室	1		式					
1F	通路	1		式					
1F	倉庫・工具室	1		式					
1F	機械実習室（講義7-8）	1		式					
1F	機械実習室	1		式					
2F	階段	1		式					
2F	CAD・CAM室	1		式					
	渡廊下	1		式					
	発生材処理	1		式					
	計								

電気設備工事 科目別内訳

11

付属棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
	実習室棟	1		式					
	更衣室棟	1		式					
	屋外便所	1		式					
	受電室	1		式					
	渡廊下	1		式					
	車庫棟	1		式					
	危険物倉庫・駐輪場	1		式					
	発生材処理	1		式					
	計								

外構									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
外灯		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

電気設備工事 中科目別内訳

管理棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1F 女子更衣室	電灯設備	1	式		
計					
1F 会議室	電灯設備	1	式		
計					
1F 文書庫	電灯設備	1	式		
計					
1F 生徒湯沸し	電灯設備	1	式		
計					
1F 相談室	電灯設備	1	式		
計					
1F 湯沸室	電灯設備	1	式		
計					
1F 宿直室	電灯設備	1	式		
計					
1F 校長室	電灯設備	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

管理棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
1F 事務室・職員室	電灯設備	1	式		
計					
1F 印刷室	電灯設備	1	式		
計					
1F 男子・女子便所	電灯設備	1	式		
計					
1F 身障者便所	電灯設備	1	式		
計					
1F 画像処理印刷科	電灯設備	1	式		
計					
1F 倉庫	電灯設備	1	式		
計					
1F パソコン実習教室	電灯設備	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

15

管理棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1F ホール.廊下.階段.男子	電灯設備	1	式		
計					
2F 視聴覚教室	電灯設備	1	式		
計					
2F 映写室	電灯設備	1	式		
計					
2F 木造建築科教室	電灯設備	1	式		
計					
2F 機械加工科教室	電灯設備	1	式		
計					
2F 電気工事科教室	電灯設備	1	式		
計					
2F 画像処理印刷科教室	電灯設備	1	式		
計					
2F 男子・女子便所	電灯設備	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

16

管理棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
2F 建築設計科教室	電灯設備	1	式		
計					
2F 倉庫	電灯設備	1	式		
計					
2F コピー室	電灯設備	1	式		
計					
2F 建築設計科実習室	電灯設備	1	式		
計					
2F 廊下.階段	電灯設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

17

画像処理印刷科・木造建築科実習棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
原稿製作室	電灯設備	1	式		
計					
暗室B	電灯設備	1	式		
計					
画像処理印刷科実習室	電灯設備	1	式		
計					
鋳造室	電灯設備	1	式		
計					
スタジオ	電灯設備	1	式		
計					
倉庫	電灯設備	1	式		
計					
工具室	電灯設備	1	式		
計					
写真製版室2	電灯設備	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

18

画像処理印刷科・木造建築科実習棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
写真製版室1	電灯設備	1	式		
計					
現像暗室	電灯設備	1	式		
計					
カメラ室	電灯設備	1	式		
計					
建築科製図室	電灯設備	1	式		
計					
木造建築科実習室	電灯設備	1	式		
計					
製図準備室	電灯設備	1	式		
計					
工具室A	電灯設備	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

画像処理印刷科・木造建築科実習棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
工具室B	電灯設備	1	式		
計					
倉庫B	電灯設備	1	式		
計					
通路・渡廊下	電灯設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

電気工事科実習室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計測実習室	電灯設備	1	式		
計					
更衣室	電灯設備	1	式		
計					
材料倉庫	電灯設備	1	式		
計					
通路	電灯設備	1	式		
計					
工具室	電灯設備	1	式		
計					
実習室(北)	電灯設備	1	式		
計					
実習室(南)	電灯設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		

電気設備工事 中科目別内訳

電気工事科実習室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

電気設備工事 中科目別内訳

寄宿舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1F ポーチ	電灯設備	1	式		
計					
1F 玄関ホール	電灯設備	1	式		
計					
1F 洗面.WC.脱衣	電灯設備	1	式		
計					
1F 食堂	電灯設備	1	式		
計					
2F 物干し場・洗面	電灯設備	1	式		
計					
個室 ×6部屋	電灯設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

機械実習棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1F 準備室	電灯設備	1	式		
計					
1F 通路	電灯設備	1	式		
計					
1F 倉庫.工具室	電灯設備	1	式		
計					
1F 機械実習室(講義7-ス)	電灯設備	1	式		
計					
1F 機械実習室	電灯設備	1	式		
計					
2F 階段	電灯設備	1	式		
計					
2F CAD.CAM室	電灯設備	1	式		
計					
渡廊下	電灯設備	1	式		

機械実習棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

付属棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
実習室棟	電灯設備	1	式		
計					
更衣室棟	電灯設備	1	式		
計					
屋外便所	電灯設備	1	式		
計					
受電室	電灯設備	1	式		
計					
渡廊下	電灯設備	1	式		
計					
車庫棟	電灯設備	1	式		
計					
危険物倉庫・駐輪場	電灯設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		

付属棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外灯	電灯設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材処理	1	式		
計					

管理棟		1F 女子更衣室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	2	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ねど無 -	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F 会議室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LRS3SA20 -4 -66 LN	4	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ねど無 -	1	個				
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 2 再利用しない	4	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F 文書庫	電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	1	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ね-Δ無 -	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F 生徒湯沸し	電灯設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	1	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ね-Δ無 -	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F 相談室			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	2	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ねど無 -	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F 湯沸室			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	1	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ねど無 -	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F 宿直室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	4.5	m				
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4.5	m				
タップスイッチ(金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無	1	個				
LED照明器具	住A035	1	個				
白熱灯器具撤去	コードハンダント 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F 校長室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1.5	m				
600V耐燃性シリコン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	7	m				
LED照明器具	LRS15 -4 -110 LX	2	個				
タップスイッチ(金属プレート付)	1P 15A × 2 ネム無	1	個				
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W × 2 再利用しない	4	個				
埋込スイッチ(金属プレート共)撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再利用しない	2	m				
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再利用しない	12	m				
計							

管理棟		1F 事務室・職員室			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V非U形平形ケーブル EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m				
EM-FCPEE-ケーブル	1.2mm- 1P 管内	4	m				
EM-FCPEE-ケーブル	1.2mm- 1P ビット・天井	27	m				
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	7	m				
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	5	個				
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ねど無	1	個				
照明制御器 (センサ)	DS 1 -AN	4	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LX	12	個				
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 2 再利用しない	12	個				
蛍光灯器具 撤去	吊下げ形 FL 40W × 2 再利用しない	12	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	2	個				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	5	m				
計							

管理棟		1F 印刷室			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	2	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ねど無	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F 男子・女子便所			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐火性 ^ホ リフレックスケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	29	m				
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個				
照明制御器(センサ)	親機 照度・人感センサ-換気扇連動	2	個				
照明制御器(センサ)	子機	2	個				
照明制御用操作スイッチ	2回路用	2	個				
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	6	個				
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	4	個				
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再利用しない	4	個				
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 20W ×1 再利用しない	6	個				
埋込スイッチ(金属プレート共)撤去	1P15A ×1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ(金属プレート共)撤去	1P15A ×2、PL ×1 再利用しない	2	個				
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再利用しない	22	m				
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再利用しない	3	m				
計							

管理棟		1F 身障者便所			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐火性 ^ホ リフレックスケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	5	m				
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	5	m				
金属製露出丸形ボックス(塗装共)	25(22) 3方出	1	個				
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	1	個				
照明制御器(センサ)	親機 照度・人感センサ-換気扇連動	1	個				
照明制御用操作スイッチ	1回路用	1	個				
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ(金属プレート共)撤去	1P15A ×1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F 画像処理印刷科	電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	8	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	8	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 2 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F 倉庫	電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	2	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F ハリコ実習教室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	12	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	12	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 3 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		1F ホール.廊下.階段.ホーチ		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無 -	1	個				
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネム無 -	1	個				
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 2 ネム無 -	1	個				
タフスイッチ (金属プレート付)	4W 15A × 1 ネム無 -	1	個				
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネム無 3W 15A × 1 ネム無	1	個				
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	10	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	3	個				
LED照明器具	LSS15 -7 -58 LN	2	個				
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	12	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 2 再利用しない	2	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 4 再利用しない	4	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	3	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	3W × 1 再利用しない	1	個				

管理棟		1F ホール,廊下,階段,ホーチ	電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	3W×2 再利用しない	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	4W×1 再利用しない	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×1.3W15A×1 再利用しない	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×3.3W15A×1 再利用しない	1	個			
計						

管理棟		2F 視聴覚教室	電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2mm- 1P 管内	10	m			
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2mm- 1P ビット・天井	58	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	10	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	C型(60.0mm) 2個用スイッチボックス	2	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 5 ケーブル無 -	1	個			
調光スイッチ (プレート共)		2	個			
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LX	14	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W × 2 再利用しない	12	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再利用しない	4	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×5 再利用しない	1	個			
計						

管理棟		2F 映写室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ダブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	2	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	調光 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		2F 木造建築科教室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ダブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	6	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 2 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		2F 機械加工科教室			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タワスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 <small>ネーム無</small> -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	6	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 2 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		2F 電気工事科教室			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タワスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 <small>ネーム無</small> -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	6	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 2 再利用しない	1	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

50

管理棟		2F 画像処理印刷科教室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 <small>ネ-ム無</small>	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再利用しない	6	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×2 再利用しない	1	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

51

管理棟		2F 男子・女子便所		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V耐熱性ホリゾン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	29	m				
金属製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個				
照明制御器 (セキ)	親機 照度・人感センサー 換気扇連動	2	個				
照明制御器 (セキ)	子機	2	個				
照明制御用 操作スイッチ	2回路用	2	個				
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	6	個				
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	4	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再利用しない	4	個				
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×1 再利用しない	6	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×2、PL ×1 再利用しない	2	個				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	22	m				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	3	m				
計							

管理棟		2F 建築設計科教室			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	8	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再利用しない	8	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×2 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		2F 倉庫			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		2F コピー室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LRS3 -4 -65 LN	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		2F 建築設計科実習室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	20	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	20	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 3 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		2F 廊下.階段		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ﾀｯﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 3 ｷｰﾛﾝ無 -	3	個				
ﾀｯﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A × 1 ｷｰﾛﾝ無 3W 15A × 1 ｷｰﾛﾝ無	1	個				
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	6	個				
埋込ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) 撤去	1P15A × 3 再利用しない	3	個				
埋込ｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) 撤去	1P15A × 1.3W15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

管理棟		発生材処理		発生材処理			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材処理		0.7	t				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		原稿製作室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 5 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	12	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	12	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 5 再利用しない	1	個				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		暗室B		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	2	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	2	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	2	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		画像処理印刷科実習室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 - ネーム無 -	1	個				
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 10 - ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	2	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -23 LN	78	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	2	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	78	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 10 再利用しない	1	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		鑄造室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 - ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	3	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	3	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		スタジオ		電灯設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -30 LN	12	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	12	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×2 再利用しない	1	個				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		倉庫		電灯設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	A056	1	個				
蛍光灯器具 撤去	吊下げ形 FL 40W ×1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×1 再利用しない	1	個				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		工具室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タブスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無	1	個				
LED照明器具	A056	2	個				
蛍光灯器具 撤去	吊下げ形 FL 20W × 1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		写真製版室2		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タブスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	6	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 2 再利用しない	1	個				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		写真製版室1			電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ﾀﾞﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -30 LN	7	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	7	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×2 再利用しない	1	個				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		現像暗室			電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ﾀﾞﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	2	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	2	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	2	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×2 再利用しない	1	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

68

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		カメラ室	電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無 -	1	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	4	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	8	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 2 再利用しない	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

69

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		建築科製図室	電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネーム無 -	1	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	15	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	15	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 3 再利用しない	1	個			
計						

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		木造建築科実習室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 - ネーム無 -	2	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 - ネーム無 -	2	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	60	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	15	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	75	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 2 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 3 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 4 再利用しない	1	個				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		製図準備室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 - ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	4	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	4	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 2 再利用しない	1	個				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		工具室A		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 3 ネーム無	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -23 LN	9	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	9	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 3 再利用しない	1	個				
計							

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		工具室B		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無	1	個				
LED照明器具	A056	2	個				
蛍光灯器具 撤去	吊下げ形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		倉庫B		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ねど無 -	1	個			
LED照明器具	A056	2	個			
蛍光灯器具 撤去	吊下げ形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		通路・渡廊下		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	21	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) シヤンクオンボ ック	3	個			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	23	m			
600V耐燃性シリコン絶縁 ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	7	m			
600V耐燃性シリコン絶縁 ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	38	m			
プラックプレート	金属製 角型	2	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	1	個			
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	5	個			
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ねど無 -	1	個			
タプスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ねど無 -	2	個			
照明制御器 (セツ)	親機 照度・人感センサ 直付	2	個			
照明制御器 (セツ)	子機 直付	4	個			
LED照明器具	LSS10 -2 -30 LN	3	個			
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -14 LN	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	7	個			

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		通路・渡廊下	電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A×1 再利用しない	1	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	3W×1 再利用しない	2	個			
計						

画像処理印刷科・木造建築科実習棟		発生材処理	発生材処理			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理		0.7	t			
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気工事科実習室		計測実習室	電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無	1	個				
LED照明器具	C044	9	個				
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再利用しない	9	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×3 再利用しない	1	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

電気工事科実習室		更衣室	電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タプルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×1 再利用しない	1	個				
計							

電気工事科実習室		材料倉庫		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネ-△無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

電気工事科実習室		通路		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネ-△無 -	1	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネ-△無 -	1	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネ-△無 3W 15A × 1 ネ-△無	1	個				
LED照明器具	LSS1 -2 -30 LN	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	3W × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1.3W15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

電気工事科実習室		工具室		電灯設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ねじ無し	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 2 再利用しない	1	個				
計							

電気工事科実習室		実習室(北)		電灯設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	11	m				
600V耐燃性シリコン樹脂ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	25	m				
600V耐燃性シリコン樹脂ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	104	m				
既存分電盤改修	撤去：MCCB2P50A × 1 新設：MCCB1P50A × 1	1	式				
照明用電線用配線盤	RTR,RRy 多線式	1	面				
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	33	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	33	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 9 再利用しない	1	個				
計							

電気工事科実習室		実習室(南)		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-FCPEE-Sケ-ブル	1.2 mm- 1P 管内	25	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	25	m			
照明制御器 (セリ)	DS 1 -A	2	個			
タ-ラスイ-チ (金属プレート付)	1P 15A ×9 ね-込無 -	1	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	30	個			
LED照明器具	C044	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再利用しない	30	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再利用しない	2	個			
埋込イ-チ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×9 再利用しない	1	個			
計						

電気工事科実習室		発生材処理		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理		0.2	t			
計						

寄宿舍		1F ポーチ		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	住E010	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再利用しない	1	個				
計							

寄宿舍		1F 玄関ホール		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タンブスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	1	個				
タンブスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	住D007	7	個				
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×2 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	3W ×2 再利用しない	1	個				
計							

寄宿舍		1F 洗面.WC.脱衣	電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 - ネーム無 -	9	個			
LED照明器具	住C012	1	個			
LED照明器具	住D007	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再利用しない	5	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	9	個			
計						

寄宿舍		1F 食堂	電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 - ネーム無 -	1	個			
LED照明器具	住A035	2	個			
LED照明器具	住B012	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 4 再利用しない	2	個			
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 - ネーム無 -	1	個			
計						

寄宿舍		2F 物干し場・洗面			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無 -	1	個				
タフスイッチ (金属プレート付)	3W 15A × 1 ネム無 -	1	個				
タフスイッチ (金属プレート付)	4W 15A × 1 ネム無 -	1	個				
LED照明器具	住C012	1	個				
LED照明器具	住D007	3	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	1	個				
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再利用しない	3	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	3W × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	4W × 1 再利用しない	1	個				
計							

寄宿舍		個室 × 6部屋			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タフスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネム無 -	6	個				
LED照明器具	住A035	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 4 再利用しない	6	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	6	個				
計							

寄宿舍		発生材処理		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理		0.1	t			
計						

機械実習棟		1F 準備室		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダブスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	4	個			
LED照明器具	LBS5 -4 -24 LN	3	個			
LED照明器具	B056	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	吊下げ形 FL 40W × 2 再利用しない	3	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	4	個			
計						

機械実習棟		1F 通路			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	2	個				
LED照明器具	LBS5 -4 -24 LN	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	2	個				
計							

機械実習棟		1F 倉庫.工具室			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	6	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

機械実習棟		1F 機械実習室 (講義ブース)		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 - ネム無	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -23 LN	15	個				
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	15	個				
埋込スイッチ (金属プレート共)撤去	1P15A ×3 再利用しない	1	個				
計							

機械実習棟		1F 機械実習室		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
1種金属線び(MM1)	C型 (60.0mm)	11	m				
1種金属線び(MM1)付属品	C型 (60.0mm) 2個用スイッチボックス	1	個				
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	33	m				
600V耐火性ポリエチレン絶縁ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	33	m				
プルボックス SS型 国土交通省仕様 (焼付塗装)	300 × 300 × 300	1	個				
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×6 - ネム無	1	個				
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C 管内 再利用しない	36	m				
ねじなし電線管撤去	(E19) 再利用しない	36	m				
計							

機械実習棟		2F 階段	電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	A056	1	個				
蛍光灯器具 撤去	吊下げ形 FL 40W ×1 再利用しない	1	個				
計							

機械実習棟		2F CAD.CAM室	電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ダブスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム無 -	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -30 LN	36	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再利用しない	36	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A ×4 再利用しない	1	個				
計							

機械実習棟		渡廊下		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	47	m			
600V ^ホ リイソ ^ホ 絶縁耐燃性 ^ホ リイソ ^ホ ケーブル ^ホ 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3	m			
600V ^ホ リイソ ^ホ 絶縁耐燃性 ^ホ リイソ ^ホ ケーブル ^ホ 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	44	m			
金属製 露出丸形 ^ホ ックス (塗装共)	25(22) 2方出	1	個			
金属製 露出丸形 ^ホ ックス (塗装共)	25(22) 3方出	9	個			
フラッグプレート	金属製 角型	2	個			
照明制御器 (セガ)	親機 照度・人感センサ直付	1	個			
照明制御器 (セガ)	子機 直付	5	個			
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -14 LN	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	4	個			
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	3W × 1 再利用しない	2	個			
計						

機械実習棟		発生材処理		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理		0.3	t			
計						

付属棟		実習室棟		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 4 ネーム無	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	8	個				
リニュープレート	E000	8	枚				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	16	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 4 再利用しない	1	個				
計							

付属棟		更衣室棟		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 2 ネーム無	1	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	6	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 2 再利用しない	1	個				
計							

付属棟		屋外便所			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V用 11孔シ絶縁耐燃性 [※] 11孔シケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	20	m				
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	16	m				
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m				
金属製 露出丸形ボックス(塗装共)	25(22) 2方出	2	個				
金属製 露出丸形ボックス(塗装共)	25(22) 3方出	4	個				
照明制御器(セガ)	親機 照度・人感センサー直付	2	個				
照明制御器(セガ)	子機直付	2	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -65 LN	2	個				
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ(金属プレート共)撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

付属棟		受電室			電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
埋込スイッチ(金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無	1	個				
LED照明器具	A056	4	個				
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	4	個				
埋込スイッチ(金属プレート共)撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

付属棟		渡廊下		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V [※] 耐火性 [※] リフレックスケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	5	m				
600V [※] 耐火性 [※] リフレックスケーブル [※] 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	16	m				
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	21	m				
ブラッケット	金属製 角型	1	個				
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	1	個				
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	4	個				
照明制御器 (セガ)	親機 照度・人感センサー直付	1	個				
照明制御器 (セガ)	子機 直付	2	個				
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -14 LN	1	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	1	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	1	個				
計							

付属棟		車庫棟		電灯設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ダウンスイッチ (金属プレート付)	1P 15A × 1 ネーム無	2	個				
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN	2	個				
蛍光灯器具 撤去	吊下げ形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個				
埋込スイッチ (金属プレート共) 撤去	1P15A × 1 再利用しない	2	個				
計							

付属棟		危険物倉庫・駐輪場		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C	7	m			
メッシュワイヤ-	14mm2	7	m			
架空線径間労務費	CE 3.5-3C程度	1	区間			
600V耐燃性 ^ホ リフル ン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	4	m			
600V耐燃性 ^ホ リフル ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	127	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	1	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	50	m			
腕金(碍子別途)	900mm	2	本			
金属製 アットホックス(加付)	中四角 浅型 D44	1	個			
金属製 露出丸形ホックス (塗装共)	25(22) 2方出	4	個			
金属製 露出丸形ホックス (塗装共)	25(22) 3方出	5	個			
シーリング フィッティング	16	1	ヶ所			
自動点滅器	AC100V 3A	1	個			
防水スイッチ	1P 15A × 1	1	個			
LED照明器具	LSS1MP/RP -2 -14 LN	14	個			

付属棟		危険物倉庫・駐輪場		電灯設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	D032	2	個			
開閉器箱 (屋外形)	ELCB2P 30AF × 1個	1	個			
計						

付属棟		発生材処理			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理		0.1	t			
計						

外構		外灯			電灯設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	F060A ホール塗装工事共	6	台			
LED照明器具	F060B ホール塗装工事共	1	台			
HID灯器具 撤去	外灯灯具 250W以下 再利用しない	7	個			
計						

外構		発生材処理		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処理		0.1	t			
計						