

工事名称 長野保健福祉事務所吸収式冷温水ポンプ改修工事

工事場所 長野市中御所岡田

令和7年10月

公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和7年4月
月単位の週休2日工事に係る補正単価適用

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費 計	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				

長野保健福祉事務所				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1、機器設備工事	1	式		
計				

長野保健福祉事務所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
配管設備工事		1	式		
計					

長野保健福祉事務所		吸収式冷温水ポンプ		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1、機器設備工事						
冷温水ポンプ	80x65FS4K 11kw 吐出流量 1258L/min x 28m	1.00	台			
防振架台		1.00	台			
冷却水ポンプ	80x65FS4K 11kw 吐出流量 1000L/min x 35.5m	2.00	台			
防振架台		2.00	台			
冷温水ポンプ	65x50FS4H62, 2F 2.2kw 流量 600L/min x 13m	2.00	台			
防振架台		2.00	台			
圧力計		2.00	個			
連成計		2.00	個			
機器据付費		1.00	式			
重量物搬入費		1.00	式			
試運転調整費		1.00	式			
消耗品雑材		1.00	式			
運搬雑費		1.00	式			
1、小計						

機械設備工事 細目別内訳

7

長野保健福祉事務所		吸収式冷温水ポンプ		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2、配管設備工事						
冷温水配管 SGP	25A	2.00	m			
SGP	80A	6.00	m			
SGP	100A	1.00	m			
接続接手		1.00	式			
支持金物		1.00	式			
冷却水配管 SGP	25A	2.00	m			
SGP	80A	2.00	m			
SGP	100A	2.00	m			
接続接手		1.00	式			
支持金物		1.00	式			
青銅・黄銅弁 ゲート弁	JIS10K 25A	5.00	個			
ゲート弁	400型 15A	2.00	個			
鋳鉄弁 ウエハッキ弁	10K 80A	2.00	個			
ウエハッキ弁	10K 100A	3.00	個			
Y型ストレーナー	10K フランジ 100A	2.00	個			
圧力計 普通型	100φ	3.00	個			
連成計 普通型	100φ	3.00	個			

機械設備工事 細目別内訳

長野保健福祉事務所		吸収式冷温水ポンプ		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防振接手 2山形ゴム製	80A	4.00	個			
高耐久ゴム製	100A	3.00	個			
配管工費		1.00	式			
機器取付費		1.00	式			
保温工事		1.00	式			
塗装工事		1.00	式			
既設配管接続費		1.00	式			
総合調整費		1.00	式			
消耗品雑材		1.00	式			
運搬雑費		1.00	式			
2、小計						

機械設備工事 細目別内訳

8

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3、撤去工事						
既存機器撤去	11k x3台 2, 2k x2台	1.00	式			
重要物搬出費		1.00	式			
既設配管等撤去		1.00	式			
72V 対応費 保温材撤去		1.00	式			
72V 対応費 収集運搬処分費		1.00	式			
72V 対応費 書類作成諸経費		1.00	式			
配線切離し・ 再接続		1.00	式			
産廃物運搬処理		1.00	式			
水抜き・水張		1.00	式			
清掃・養生		1.00	式			
消耗品雑材		1.00	式			
運搬雑費		1.00	式			
3、小計						
1+2+3 小計						