

令和7年度 土地改良工事工種体系

令和7年 10 月 1 日

長野県 農政部

目 次

I	「工事工種の体系化」について-----	P. 1
II	工事工種の体系（長野県農政部）-----	3
	ほ場整備工事 -----	3
	農用地造成工事 -----	7
	舗装工事 -----	1 2
	道路改良工事 -----	1 5
	水路トンネル工事 -----	2 2
	水路工事 -----	2 4
	排水路工事 -----	3 0
	河川工事 -----	3 6
	管水路工事 -----	4 3
	管更生工事 -----	5 0
	畑かん施設工事 -----	5 0
	コンクリート補修工事 -----	5 3
	ため池工事 -----	5 7
	その他土木工事（1）-----	5 8
	その他土木工事（2）-----	6 4
	施設機械設備工事 -----	6 9
	鋼橋製作架設工事 -----	6 9
	電気通信設備工事 -----	7 0
	全工種共通 -----	7 0

I . 「工事工種の体系化」について

1. 背 景

公共事業の入札・契約は、従来から公平性、公正性を確保しつつ実施されてきたところであるが、入札・契約を巡る国内外の環境の変化を受けて、諸制度の改革が進められてきている。

すなわち、平成5年12月の中央建設業審議会の建議を踏まえ、一般競争入札方式の導入など入札契約制度の改革が、また、平成8年1月のWTOの政府調達協定発効に対応して、契約約款をはじめとした諸規定の整備が進められてきている。

これらの改革における基本的な考え方は、入札・契約手続きの透明性、客観性、競争性をより一層高いものにすることである。

こうした中で、土地改良工事を請負契約に付す場合の積算業務と密接に関連するものとして、「工事数量表」と「積算書」がある。

工事数量表は、発注しようとする工事の工事内容を構成する各項目及び当該項目に関する規格ならびに契約数量を一覧表として記載したもので、これにより工事目的物が明確化され、入札・見積りの基本資料として契約上極めて重要なものである。

積算書は、予定価格作成の基礎資料となるもので、その構成は基本的に工事数量表と同じであるが、詳細な積算の内訳を記載した内訳書並びにこれら内訳毎の金額から構成される。

このように、工事数量表及び積算書は、積算業務における重要な資料の一つであるが、従来の積算においては、積算書の構成内容、積算書等に用いる用語や数量単位等の表示方法について統一的な取り扱いを定めておらず、これらは経験や前例等に基づく積算者の判断に委ねられていた。

このため、積算者や発注機関によって積算書等の構成内容や工事目的物の検収方法等が異なる場合が生じ、設計－積算－施工の各担当者間で当該工事内容に関する共通認識の醸成が困難となり、このことが契約手続き等を進める際、不透明な部分を内在する要因ともなっていた。

こうした現状を是正し、設計－積算－施工に関する一連業務の一層の透明化、合理化を促進するため、「工事工種の体系化」と称する特別仕様書の工事数量表及び積算書の構成、表示方法の標準化のための取り組みを行うものである。

2. 「工事工種の体系化」の目的と効果

「工事工種の体系化」とは、積算書の階層数や階層定義、細分化方法などの構成方法及び工事数量表並びに積算書の用語名称や数量単位などの表示方法を各工事工種ごとに標準化・規格化するもので、これにより契約内容の明確化を図り、併せて、積算業務の合理化を図るものである。

なお、工事工種の体系化による具体的効果を以下に示す。

◆ 工事目的物の明確化

- ・ 契約図書である工事数量表の表示方法を標準化することにより、名称・構造内容等の統一化が図られ、工事目的物の明確化につながる。

◆ 契約内容の透明性・客観性

- ・ 積算内訳と工事数量表を一体的に標準化することにより、積算内訳・契約内容の透明性、客観性の確保につながる。
- ・ 標準化により発注者、受注者の契約内容に対する共通認識の醸成につながる。

◆ 発注者の積算業務等の合理化・容易化

- ・ 標準的な積算内訳として定型化されることで、積算チェック・設計変更など効果的に積算業務を遂行するための環境が整備でき積算業務の合理化につながる。
- ・ 設計業務等の図面表記や数量のとりまとめの統一化が可能となり、工事発注時の図面修正や数量の拾い直しなどの作業を軽減できる。
- ・ 階層別に整理された積算内訳とすることにより、積算データの蓄積が容易となる。(積算結果の将来の活用等)

◆ 受注者の見積業務等の容易化

- ・ 記述方法が統一された工事数量表により、見積業務等が容易になる。
- ・ コンサルタント会社の図面表記や数量のとりまとめ作業が容易になる。

3. 「工事工種の体系化」の適用

土地改良事業等において長野県が発注する工事の工事数量表及び積算書等における構成は、「Ⅱ. 工事工種体系（長野県農政部）」を用いることを標準とする。各項目の用語の定義等については、農林水産省で定める「工事工種の体系用語定義集」を参考にされたい。

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
ほ場整備工					
	ほ場整備工				
		整地工			
			整地工		
				ほ場整備工 (表土扱い)	ha
				ほ場整備工 (基盤造成、畦畔築立)	ha
				ほ場整備工 (0.3ha未満BH施工 表土扱い)	ha
				ほ場整備工 (0.3ha未満BH施工 基盤・畦畔)	ha
				急傾斜地水田整地工；ブルドーザ	ha
				水田簡易ほ場整備整地工	ha
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				不整地運搬	m3
				水田ほ場整備雑物除去	ha
			整形仕上げ工		
				畦畔整形工	m2
			進入路工		
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				砂利舗装工	m2
			暗渠排水工		
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				暗渠排水工 (ほ場整備工)	m3・m・t
				諸資材	各単位
				水田弾丸暗渠工	ha
			付帯工		
				遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				田排水管設置	m
				田排水樹設置	箇所
				諸資材	各単位
				コンクリート分水槽	基
				コンクリート分水槽 (材料費)	基
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			植生工		
				[法面工 (種子散布工)]	m2
				[法面工 (植生ネット工)]	m2
				[法面工 (法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
			構造物撤去工		
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				石積類取壊し	m2
				舗装版切断	m
				舗装版破砕	m2
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
				般運搬	m3
			産業廃棄物処理工		
			産業廃棄物運搬工		
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
		用水路工 (開水路)			
			作業土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
				荒仕上げ; 人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			植生工		
				[法面工 (種子散布工)]	m2
				[法面工 (植生ネット工)]	m2
				[法面工 (法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
			用水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				カープフリューム (CF) 工	m
				落差フリューム (RF) 工	箇所
			取水工		
				掛口工布設	箇所
				諸資材	各単位
			付帯工		
				コンクリート分水槽	基
				コンクリート分水槽 (材料費)	基
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				トランジションフリューム (TF) 工	箇所
				分水工	箇所
				鋼製付属設備据付: 簡易ゲート類	基
				桁等購入費	
				ゲート類材料費	箇所
		用水路工 (管水路)			
			作業土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				整地	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力横込	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			管体基礎工		
				パイプライン基礎	m3
				基面整正	m2
				荒仕上げ；人力	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			塩ビ管布設工		
				硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	m
				硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	m
				諸資材	各単位
			F R P M管布設工		
				強化プラスチック複合管布設；機械	本
				管切断 (D C I P 管, F R P M管)	箇所
				諸資材	各単位
			ダクタイル铸铁管布設工		
			鋼管布設工		
				炭素鋼管布設；人力	m
				鋼管機械布設 (小口径)	本・箇所
				鋼管継手塗装	箇所
			弁設置工		
				制水弁人力据付	基
				制水弁機械据付	基
				空気弁据付；人力	基
				小バルブ類取付； (人力)	個
			プレキャストカルバート工		
				プレキャストコンクリート水路据付工 (リフト台車)	本
			分水工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				コンクリート	m3
				鉄筋工	t
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				足場工	掛m2
				支保工	空m3
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
				ネットフェンス工 (本体)	m
				ネットフェンス工 (扉)	組
				砂利舗装工	m2
			排泥工		
				排泥工 (1 型・2 型)	箇所
				排泥処理工 (1 型・2 型)	箇所・口
			空気弁工		
				空気弁工	箇所
			流量計室工		
			制水弁室工		
				制水弁保護工；人力	箇所
			減圧水槽工		
			離脱防止工		
				管離脱防止金具取付	組
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		排水路工			

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (Ⅱ-Ⅰ)	工事区分 (Ⅱ-Ⅱ)	工 種 (Ⅱ-Ⅲ)	種 別 (Ⅱ-Ⅳ)	細 別 (Ⅱ-Ⅴ)	単位
			作業土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体(築堤)盛土	m3
				人力土工(盛土・埋戻)	m3
				締固工(振動ローラ締固め)	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			排水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込(ルーズ)	m3
				押土(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体(築堤)盛土	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠(材料費)	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				基礎砕石	m2
				落差フリューム(RF)工	箇所
				一体型柵渠工	m
				一体型柵渠落差工	箇所
				排水用フリューム工	m
				排水構造物 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物 自由勾配側溝	m
				排水構造物 蓋版	枚
			付帯工		
				コンクリート分水槽	基
				コンクリート分水槽(材料費)	基
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠(材料費)	m2
				路体(築堤)盛土	m3
				分水工	箇所
				横断フリューム(OF)工	m
				遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	m
				トランジションフリューム(TF)工	箇所
			植生工		
				[法面工(種子散布工)]	m2
				[法面工(植生ネット工)]	m2
				[法面工(法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
		道路工			
			掘削工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込(ルーズ)	m3
				押土(ルーズ)	m3
				床掘り	m3

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
			盛土工		
				土砂等運搬	m3
				人力土工（盛土・埋戻）	m3
				路体（築堤）盛土	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				積込（ルーズ）	m3
				人力積込	m3
			路体盛土工		
				路体（築堤）盛土	m3
				掘削	m3
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕積込（小規模土工）	m2
				土砂等運搬	m3
				殻運搬	m3
				人力積込	m3
			路床盛土工		
				路体（築堤）盛土	m3
				路床盛土	m3
				掘削	m3
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕積込（小規模土工）	m2
				土砂等運搬	m3
				殻運搬	m3
				人力積込	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			路床安定処理工		
				安定処理	m3
			植生工		
				〔法面工（種子散布工）〕	m2
				〔法面工（植生ネット工）〕	m2
				〔法面工（法面芝付工）〕	m2
				芝付工	m2
			吹付工		
				〔法面工（客土吹付工）〕	m2
				〔法面工（植生基材吹付工）〕	m2
				〔法面工 モルタル・コンクリート吹付工〕	m2
			かご工		
				じゃかご	m
				ふとんかご	m
				止杭打込	本
			舗装準備工		
				不陸整正	m2
			アスファルト舗装工		
				下層路盤（車道・路肩部）	m2
				下層路盤（歩道部）	m2
				上層路盤（車道・路肩部）	m2
				上層路盤（歩道部）	m2
				基層（車道・路肩部）	m2
				中間層（車道・路肩部）	m2
				基層（歩道部）	m2
				中間層（歩道部）	m2
				表層（車道・路肩部）	m2
				表層（歩道部）	m2
			コンクリート舗装工		
				下層路盤（車道・路肩部）	m2
				下層路盤（歩道部）	m2
				上層路盤（車道・路肩部）	m2
				上層路盤（歩道部）	m2
				コンクリート舗装工；人力	m2
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				目地板	m2
			砂利舗装工		
				砂利舗装工	m2
農用地造成工事					
	農用地造成工				

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
		基盤工			
			暗渠排水工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				暗渠排水工(ほ場整備工)	m3・m・t
				諸資材	各単位
		造成土工			
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				積込(ルーズ)	m3
				押土(ルーズ)	m3
				農地造成工(岩掘削)；リッパドーザ	m3
				路体(築堤)盛土	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				畑面整地工；ブルドーザ	ha
		整形仕上げ工			
				法面整形	m2
		法面植生工			
				[法面工(種子散布工)]	m2
				[法面工(植生ネット工)]	m2
				[法面工(法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
		法面排水工			
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体(築堤)盛土	m3
				コルゲートフリューム布設；人力	m
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠(材料費)	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
		法止工			
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				人力土工(盛土・埋戻)	m3
				柵工	m
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				じゃかご	m
				ふとんかご	m
				止杭打込	本
				地すべり防止工(ふとんかご)	m
		作業残土処理工			
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込(ルーズ)	m3
		法面工			
		植生工			
				[法面工(種子散布工)]	m2
				[法面工(植生ネット工)]	m2
				[法面工(法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
		吹付工			

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				[法面工 (客土吹付工)]	m2
				[法面工 (植生基材吹付工)]	m2
				[法面工 モルタル・コンクリート吹付工]	m2
		畑面工			
			畑面処理工		
				耕起・深耕 (リッパドーザ)	ha
				横込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				石礫除去工；人力	ha
				石礫除去工；機械	ha
				土壌改良材散布；機械	ha
				有機質資材散布；機械	ha
				耕起碎土 (直装式ロータリ)	ha
				人力横込	m3
				畑面整地工；ブルドーザ	ha
				雑物除去；農用地造成工用	ha
			畑面保全工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				法面整形	m2
				畑面植生工	ha
			畑面暗渠排水工		
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				暗渠排水工 (は場整備工)	m3・m・t
				諸資材	各単位
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				石積類取壊し	m2
				舗装版破碎	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				般運搬	m3
				土砂等運搬	m3
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
		排水路工			
			排水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				一体型柵渠工	m
				排水用フリューム工	m
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
		道路工			
			掘削工		
				掘削	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				土砂等運搬	m3

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
			盛土工		
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				掘削	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
			路体盛土工		
				路体 (築堤) 盛土	m3
				人力横込	m3
				掘削	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				殻運搬	m3
				人力横込	m3
			路床盛土工		
				路体 (築堤) 盛土	m3
				路床盛土	m3
				掘削	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				殻運搬	m3
				人力横込	m3
			路床安定処理工		
				安定処理	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			舗装準備工		
				不陸整正	m2
			アスファルト舗装工		
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				基層 (車道・路肩部)	m2
				中間層 (車道・路肩部)	m2
				基層 (歩道部)	m2
				中間層 (歩道部)	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
			コンクリート舗装工		
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				コンクリート舗装工；人力	m2
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
			砂利舗装工		
				砂利舗装工	m2
		防災施設工			
			作業土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				押土 (ルーズ)	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				荒仕上げ; 人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
			洪水調整池工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				法面整形	m2
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
				法面整形	m2
				じゃかご	m
				ふとんかご	m
				止杭打込	本
				地すべり防止工 (ふとんかご)	m
				柵工	m
			ほ場外沈砂池工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				法面整形	m2
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
				法面整形	m2
				じゃかご	m
				ふとんかご	m
				止杭打込	本
				地すべり防止工 (ふとんかご)	m
				柵工	m
			洪水吐工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				鉄筋工	t
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				止水板	m
				目地板	m2
			放流工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				鉄筋工	t
				止水板	m
				目地板	m2
			植生工		
				[法面工 (種子散布工)]	m2
				[法面工 (植生ネット工)]	m2
				[法面工 (法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
		ほ場内沈砂池工			
			ほ場内沈砂池工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土 (ルーズ)	m3
				法面整形	m2
				じゃかご	m
				ふとんかご	m
				止杭打込	本
				地すべり防止工 (ふとんかご)	m
				柵工	m
舗装工事					
	舗装工				
		土工			
			掘削工		
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
			盛土工		
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
			路体盛土工		
				人力積込	m3
				掘削	m3
				床掘り	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3
			排水材設置工 (水平排水層)		
				排水材設置工 (水平排水層)	m
				フィルター層敷設	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
		地盤改良工			
			路床安定処理工		
				安定処理	m3
			サンドマット工		
			バーチカルドレーン工		
				〔軟弱地盤処理工〕	本
				諸資材	各単位
			締固め改良工		
				〔軟弱地盤処理工〕	本
				諸資材	各単位
			固結工		
				スラリー攪拌工	本
				スラリー攪拌工 (改良材供給設備移設)	本
				軟弱地盤処理工 高圧噴射攪拌工・単管工法	本
				軟弱地盤処理工 高圧噴射攪拌工・二重管工法	本
				軟弱地盤処理工 高圧噴射攪拌工・三重管工法 (削孔)	本
				軟弱地盤処理工 高圧噴射攪拌工・三重管工法 (注入)	本
				高圧噴射攪拌工 注入設備の据付・解体	現場
				薬液注入工；二重管ストレナ工法	本
				薬液注入工 (削孔)；二重管ダブルバッカー	本
				薬液注入工 (一次注入)；二重管ダブルバッカー	本
				薬液注入工 (二次注入)；二重管ダブルバッカー	本
				薬液注入工 (注入施設据付・解体・移設)	現場・回
				薬液注入工 (排水汚泥処理)	日
				中層混合処理工	m3
				掘削	m3
				諸資材	各単位

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
		小型水路工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				床掘り	m3
				押土（ルーズ）	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体（築堤）盛土	m3
				積込（ルーズ）	m3
		側溝工			
				コルゲートフリューム布設；人力	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
				目地板	m2
				基礎砕石	m2
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
		管渠工			枚
		集水樹工			
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				分水工	箇所
		地下排水工			
				暗渠排水管	m
				フィルター材	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				積込（ルーズ）	m3
				舗装版切断	m
				舗装版破砕	m2
				舗装版破砕積込（小規模土工）	m2
				吹付法面取壊し	m2
				石積類取壊し	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				般運搬	m3
				運搬（伐開・除根・除草）	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
		舗装工			
			舗装準備工		
				不陸整正	m2
			アスファルト舗装工		
				下層路盤（車道・路肩部）	m2
				下層路盤（歩道部）	m2
				上層路盤（車道・路肩部）	m2
				上層路盤（歩道部）	m2

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				基層 (車道・路肩部)	m2
				中間層 (車道・路肩部)	m2
				基層 (歩道部)	m2
				中間層 (歩道部)	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
			コンクリート舗装工		
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				コンクリート舗装工；人力	m2
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
			砂利舗装工		
				砂利舗装工	m2
		路面排水工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				床掘り	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
			側溝工		
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
				路体 (築堤) 盛土	m3
				目地板	m2
			管渠工		
			集水樹工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				分土工	箇所
		付帯施設工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				床掘り	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
			安全施設工		
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				[ガードレール部材設置撤去 (レール)]	m
				ガードケーブル設置工 (ケーブル)	m
				ガードケーブル設置工 (端未支柱)	箇所
				[ガードパイプ設置]	m
				[横断・転落防止柵設置]	m
				[横断・転落防止柵設置]根巻きコンクリート設置	m
				丸太安全防護柵 (横木2本)	m

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				丸太安全防護柵 (横木 3 本)	m
				丸太転落防止柵工	m
				ネットフェンス工 (本体)	m
				ネットフェンス工 (扉)	組
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				人力積込	m3
			標識工		
				[道路標識設置] 建柱 (路側式) 単・複柱式	基
				[道路標識設置] 標識板 (路側式)	基
			区画線工		
				区画線設置	m
				区画線消去	m
			縁石工		
				アスカーブ	m
				歩車道境界ブロック	m
				地先境界ブロック	m
				歩車道境界ブロック撤去	m
				地先境界ブロック撤去	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			境界工		
			付属物工		
				[視線誘導標設置工]	本
道路改良工事					
	道路工				
		道路土工			
			掘削工		
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
			盛土工		
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				積込 (ルーズ)	m3
			路体盛土工		
				人力積込	m3
				掘削	m3
				床掘り	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				積込 (ルーズ)	m3
				舗装版破砕積込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
			路床盛土工		
				人力横込	m3
				掘削	m3
				床掘り	m3
				路体(築堤)盛土	m3
				路床盛土	m3
				横込(ルーズ)	m3
				舗装版破碎横込(小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				殻運搬	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			排水材設置工(水平排水層)		
				排水材設置工(水平排水層)	m
				フィルター層敷設	m3
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込(ルーズ)	m3
		地盤改良工			
			路床安定処理工		
				安定処理	m3
			サンドマット工		
			パーチカルドレーン工		
				[軟弱地盤処理工]	本
				諸資材	各単位
			締固め改良工		
				[軟弱地盤処理工]	本
				諸資材	各単位
			固結工		
				スラリー攪拌工	本
				スラリー攪拌工(改良材供給設備移設)	本
				軟弱地盤処理工 高圧噴射攪拌工・単管工法	本
				軟弱地盤処理工 高圧噴射攪拌工・二重管工法	本
				軟弱地盤処理工 高圧噴射攪拌工・三重管工法(削孔)	本
				軟弱地盤処理工 高圧噴射攪拌工・三重管工法(注入)	本
				高圧噴射攪拌工 注入設備の据付・解体	現場
				薬液注入工；二重管ストレナ工法	本
				薬液注入工(削孔)；二重管ダブルバック	本
				薬液注入工(一次注入)；二重管ダブルバック	本
				薬液注入工(二次注入)；二重管ダブルバック	本
				薬液注入工(注入施設据付・解体・移設)	現場・回
				薬液注入工(排水汚泥処理)	日
				中層混合処理工	m3
				掘削	m3
				諸資材	各単位
		法面工			
			作業土工		
				床掘り	m3
				押土(ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				人力土工(盛土・埋戻)	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体(築堤)盛土	m3
				横込(ルーズ)	m3
			植生工		
				[法面工(種子散布工)]	m2
				[法面工(客土吹付工)]	m2
				[法面工(植生基材吹付工)]	m2
				[法面工 モルタル・コンクリート吹付工]	m2
				[法面工(法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
			法面吹付工		
				[法面工 モルタル・コンクリート吹付工]	m2
			法粹工		
				[法面工(ラス張工)]	m2
				[法面工(吹付粹工)]	m2
				プレキャスト法粹工(ブロック設置)	m2
				プレキャスト法粹工(中詰工・敷砂利)	m2

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
			アンカー工		
				削孔 (アンカー)	m
				アンカー鋼材加工～挿入・緊張～頭部処理	本
				グラウト注入 (アンカー)	m3
				ボーリングマシン移送 (アンカー)	回
				足場 (アンカー)	空m3
				アンカー (材料費)	式
				諸資材	各単位
				[法面工 (ロックボルト工)]	m2
			かご工		
				じゃかご	m
				ふとんかご	m
				止杭打込	本
		擁壁工			
			作業土工		
				床掘り	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
			安定処理工		
				安定処理	m3
			既製杭工		
				コンクリート杭中掘り工法	本
				横込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				人力横込	m3
				杭頭処理工	m
				既製コンクリート杭カットオフ工	本
				コンクリート杭・鋼管杭打設; バイルハンマ	本
				鋼管杭中掘り工法	本
			場所打杭工		
				大口径ボーリング工	本
				場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	本
				やぐら設置・撤去工	回
				鉄筋工	t
				土砂等運搬	m3
			現場打擁壁工		
				基礎碎石	m2
				裏込碎石	m3
				コンクリート	m3
				鉄筋工	t
				目地板	m2
				止水板	m
				諸資材	各単位
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				足場工	掛m2
			プレキャスト擁壁工		
				プレキャスト擁壁設置	m
				目地板	m2
			補強土壁工		
				補強土壁壁面材組立・設置	m2
				補強材取付	m
				まき出し・敷均し、締固め	m3
				諸資材	各単位
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			小型擁壁工		
				基礎碎石	m2
				裏込碎石	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				止水板	m
				諸資材	各単位
		石・ブロック積(張)工			
			作業土工		
				床掘り	m3
				押土(ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体(築堤)盛土	m3
				積込(ルーズ)	m3
			コンクリートブロック工		
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m
				コンクリートブロック積	m2
				張ブロック工(空張)	m2
				胴込・裏込材(砕石)	m3
				足場工	掛m2
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠(材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
			大型コンクリートブロック工		
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m
				コンクリートブロック積	m2
				大型ブロック積	m2
				大型ブロック積(材料費)	m2
				平ブロック張	m2
				連節ブロック張	m2
				間知ブロック張	m2
				胴込・裏込コンクリート	m3
				胴込・裏込材(砕石)	m3
				遮水シート張	m2
				吸出し防止材(全面)設置	m2
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠(材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
			緑化ブロック工		
			石積(張)工		
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック(材料費)	m
				石積(練石)(複合)	m2
				石張(複合)	m2
				石積(張)	m2
				石積(張)(材料費)	m2
				胴込・裏込コンクリート	m2
				裏込材(クラッシュラン)	m2
				吸出し防止材(全面)設置	m2
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠(材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
		カルバート工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				床掘り	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				積込 (ルーズ)	m3
			安定処理工		
				安定処理	m3
			既製杭工		
				コンクリート杭中掘り工法	本
				杭頭処理工	m
				既製コンクリート杭カットオフ工	本
				コンクリート杭・鋼管杭打設; パイルハンマ	本
				鋼管杭中掘り工法	本
				積込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				人力積込	m3
			場所打杭工		
				大口径ボーリング工	本
				場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	本
				やぐら設置・撤去工	回
				鉄筋工	t
				土砂等運搬	m3
			現場打カルバート工		t
				基礎碎石	m2
				コンクリート	t
				鉄筋工	t
				目地板	m2
				止水板	m
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				支保工	空m3
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
			プレキャストカルバート工		
				プレキャストコンクリート水路据付工 (リフト台車)	本
		小型水路工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				床掘り	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				積込 (ルーズ)	m3
			側溝工		
				コルゲートフリューム布設; 人力	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整形	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				目地板	m2
				基礎碎石	m2
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
			管渠工		枚
			集水樹工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				分水工	箇所
			地下排水工		
				暗渠排水管	m
				フィルター材	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
		落石防護工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				床掘り	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				積込 (ルーズ)	m3
			落石防止網工		
				[落石防止網設置工 (金網+ロープ)]	m2
				[落石防止網設置工 (アンカー)]	m2
				[落石防止網設置工 (ポケット支柱)]	m2
				落石防止網設置工 (ポケット支柱) [特殊]	箇所
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				簡易ケーブルクレーン設置撤去工	基
				諸資材	各単位
		落石防止柵工			
				[落石防護柵設置・撤去工 (金網)]	m2
				[落石防護柵設置工] ステールロープ	m2
				[落石防護柵設置・撤去工 (支柱)]	m2
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				鉄筋工	t
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		路面排水工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				床掘り	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				積込 (ルーズ)	m3
			側溝工		
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
				路体 (築堤) 盛土	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				目地板	m2
			管渠工		
			集水樹工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				分水工	箇所
		付帯施設工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				床掘り	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
			安全施設工		
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				[ガードレール部材設置撤去 (レール)]	m
				ガードケーブル設置工 (ケーブル)	m
				ガードケーブル設置工 (端末支柱)	箇所
				[ガードパイプ設置]	m
				[横断・転落防止柵設置]	m
				[横断・転落防止柵設置]根巻きコンクリート設置	m
				丸太安全防護柵 (横木 2 本)	m
				丸太安全防護柵 (横木 3 本)	m
				丸太転落防止柵工	m
				ネットフェンス工 (本体)	m
				ネットフェンス工 (扉)	組
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				人力横込	m3
		標識工			
				[道路標識設置] 建柱 (路側式) 単・複柱式	基
				[道路標識設置] 標識板 (路側式)	基
		区画線工			
				区画線設置	m
				区画線消去	m
		縁石工			
				アスカーブ	m
				歩車道境界ブロック	m
				地先境界ブロック	m
				歩車道境界ブロック撤去	m
				地先境界ブロック撤去	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		境界工			

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
			付属物工		
				[視線誘導標設置工]	本
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				舗装版切断	m
				舗装版破砕	m2
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
				吹付法面取壊し	m2
				石積類取壊し	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				穀運搬	m3
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
水路トンネル工事					
	水路トンネル工				
		土工 (明かり部)			
			掘削工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土 (ルーズ)	m3
			盛土工		
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
		トンネル工			
			トンネル掘削工		
				トンネル掘削支保工 (レッグ工法)	m
				トンネル掘削支保工 (ドリルジャンボ工法)	m
				トンネル掘削支保工 (機械掘削工法)	m
				トンネル掘削支保工 (人力掘削工法)	m
				基盤整形 (トンネル)	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
			覆工		
				トンネル型枠撤去移動据付	m
				コンクリート覆工 (トンネル工)	m
				鉄筋工	t
				トンネル断面型枠	m2
			裏込注入工		
				トンネル裏込め注入工	m3・孔
			水抜き工		
				トンネル排水溝掘削	m3
				トンネルアンダードレーン	m
				トンネル人力小運搬	t・m3
				トンネル止水板取付	m
				ドレーン工 (ウィーブホール取付)	箇所
		坑門工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				人力土工（盛土・埋戻）	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土（ルーズ）	m3
				路体（築堤）盛土	m3
			コンクリート工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				支保工	空m3
				諸資材	各単位
		トランジション工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工（盛土・埋戻）	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土（ルーズ）	m3
				路体（築堤）盛土	m3
			トランジション工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				ダウエルバー設置	本
				ドレーン工（ウィーブホール取付）	箇所
				ドレーン工（サイドドレーン）	m
				ドレーン工（アンダードレーン）	m
				排水材設置工（構造物背面排水材）	m
				諸資材	各単位
				止水板	m
				目地板	m2
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
		付帯工			
			安全施設工		
				〔横断・転落防止柵設置〕	m
				〔横断・転落防止柵設置〕根巻きコンクリート設置	m
				〔ガードレール設置〕土中建込	m
				〔ガードレール設置〕コンクリート建込	m
				ネットフェンス工（本体）	m
				ネットフェンス工（扉）	組
				諸資材	各単位
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
				基礎砕石	m2

事業区分 (Ⅱ-#0)	工事区分 (Ⅱ-#1)	工 種 (Ⅱ-#2)	種 別 (Ⅱ-#3)	細 別 (Ⅱ-#4)	単位
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			法面保護工		
				[法面工 (種子散布工)]	m2
				[法面工 (植生ネット工)]	m2
				[法面工 (客土吹付工)]	m2
				[法面工 (植生基材吹付工)]	m2
				[法面工 モルタル・コンクリート吹付工]	m2
				[法面工 (法面芝付工)]	m2
				[法面工 (吹付枠工)]	m2
				[法面工 (ラス張工)]	m2
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				石積取壊し	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				舗装版切断	m
				舗装版破砕	m2
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
水路工事					
	水路工				
		水路土工			
			掘削工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土 (ルーズ)	m3
			盛土工		
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
		基礎工			
			安定処理工		
				安定処理	m3
			既製杭工		
				コンクリート杭中掘り工法	本
				杭頭処理工	m
				既製コンクリート杭カットオフ工	本
				コンクリート杭・鋼管杭打設; バイルハンマ	本
				鋼管杭中掘り工法	本
				横込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				人力横込	m3
		開渠工			
			作業土工		
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				荒仕上げ；人力	m2
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土（ルーズ）	m3
				路体（築堤）盛土	m3
			現場打開渠工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				鉄筋工	t
				止水板	m
				目地板	m2
				コンクリート打設足場（開水路用）	m2
				収縮継目（ペイント塗装）	m2
				ダウエルバー設置	本
			プレキャスト開渠工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				水路用大型フリューム据付工；機械	m
				鉄筋工	t
				水路用L形ブロック据付工；機械	個
				水路用L形底板鉄筋溶接工	箇所
				プレキャストコンクリート水路据付工（リフト台車）	本
				止水板	m
				目地板	m2
		暗渠工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工（盛土・埋戻）	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土（ルーズ）	m3
				路体（築堤）盛土	m3
			現場打暗渠工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				コンクリート	m3
				鉄筋工	t
				止水板	m
				目地板	m2
				収縮継目（ペイント塗装）	m2
				ダウエルバー設置	本
				支保工	空m3
			プレキャスト暗渠工		
				プレキャストコンクリート水路据付工（リフト台車）	本
		分水工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工（盛土・埋戻）	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土 (ルーズ)	m3
			分土工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				鉄筋工	t
				止水板	m
				目地板	m2
				収縮継目 (ペイント塗装)	m2
				ダウエルバー設置	本
				支保工	空m3
		落差工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土 (ルーズ)	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
			落差工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				鉄筋工	t
				止水板	m
				目地板	m2
				収縮継目 (ペイント塗装)	m2
				ダウエルバー設置	本
		水路付帯工			
			水抜き工		
				ドレーン工 (ウィーブホール取付)	箇所
				ドレーン工 (サイドドレーン)	m
				ドレーン工 (アンダードレーン)	m
				排水材設置工 (構造物背面排水材)	m
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
			付帯施設工		
				諸資材	各単位
				鋼製付属設備据付: 簡易ゲート類	基
				桁等購入費	
				ゲート類材料費	箇所
			安全施設工		
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ネットフェンス工 (本体)	m
				ネットフェンス工 (扉)	組
				諸資材	各単位
				[横断・転落防止柵設置]	m
				[横断・転落防止柵設置] 根巻きコンクリート設置	m
				丸太安全防護柵 (横木 2 本)	m
				丸太安全防護柵 (横木 3 本)	m

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				丸太転落防止柵工	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			用地境界杭工		
				コンクリート境界杭設置	本
		擁壁工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土 (ルーズ)	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
			現場打擁壁工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				止水板	m
				目地板	m2
				裏込碎石	m3
				諸資材	各単位
			プレキャスト擁壁工		
				プレキャスト擁壁設置	m
				目地板	m2
			石積工		
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
			コンクリートブロック工		
				コンクリートブロック積	m2
				張ブロック工 (空張)	m2
				胴込・裏込材 (碎石)	m3
				足場工	掛m2
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
			大型コンクリートブロック工		
				コンクリートブロック積	m2
				大型ブロック積	m2
				大型ブロック積 (材料費)	m2
				平ブロック張	m2
				連節ブロック張	m2
				間知ブロック張	m2

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				胴込・裏込コンクリート	m3
				胴込・裏込材(砕石)	m3
				遮水シート張	m2
				吸出し防止材(全面)設置	m2
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠(材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
		法面工			
			植生工		
				[法面工(種子散布工)]	m2
				[法面工(植生ネット工)]	m2
				[法面工(法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
			吹付工		
				[法面工(客土吹付工)]	m2
				[法面工(植生基材吹付工)]	m2
				[法面工 モルタル・コンクリート吹付工]	m2
		耕地復旧工			
			水田復旧工		
				耕地復旧(表土掘削・埋戻)	m2
				畦畔復旧(畦畔)	m
				暗渠排水工(ほ場整備工)	m3・m・t
				耕地復旧(耕起)	ha
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				人力積込	m3
				整地	m2
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体(築堤)盛土	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				暗渠排水管	m
				フィルター材	m3
		畑地復旧工			
				耕地復旧(表土掘削・埋戻)	m2
				耕地復旧(耕起)	ha
				積込(ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				土砂等運搬	m3
		道路復旧工			
			路体盛土工		
				路体(築堤)盛土	m3
				掘削	m3
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕積込(小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				穀運搬	m3
				人力積込	m3
			路床盛土工		
				路体(築堤)盛土	m3
				路床盛土	m3
				掘削	m3
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕積込(小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				穀運搬	m3
				人力積込	m3
			舗装準備工		
				不陸整正	m2
			アスファルト舗装工		
				下層路盤(車道・路肩部)	m2
				下層路盤(歩道部)	m2

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				基層 (車道・路肩部)	m2
				中間層 (車道・路肩部)	m2
				基層 (歩道部)	m2
				中間層 (歩道部)	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
			コンクリート舗装工		
				コンクリート舗装工；人力	m2
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				目地板	m2
			砂利舗装工		
				砂利舗装工	m2
			道路用側溝工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				目地板	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
			安全施設工		枚
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ガードケーブル設置工 (ケーブル)	m
				ガードケーブル設置工 (端未支柱)	箇所
				[ガードパイプ設置]	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				人力横込	m3
			区画線工		
				区画線設置	m
				区画線消去	m
			縁石工		
				アスカーブ	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				人力積込	m3
				歩車道境界ブロック	m
				地先境界ブロック	m
				歩車道境界ブロック撤去	m
				地先境界ブロック撤去	m
		水路復旧工			
			土水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				法面整形	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
			プレキャスト水路工		
				荒仕上げ；人力	m2
				一体型柵渠工	m
				分水工	箇所
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				化粧型枠 (材料費)	m2
				基礎碎石	m2
				遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m
				コンクリート分水槽	基
				コンクリート分水槽 (材料費)	基
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				石積類取壊し	m2
				舗装版切断	m
				舗装版破碎	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				舗装版破碎積込 (小規模土工)	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				土砂等運搬	m3
				殻運搬	m3
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
排水路工事					
	排水路工事				
		土工			
			掘削工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
			盛土工		
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				積込 (ルーズ)	m3
				掘削	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				押土 (ルーズ)	m3

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				人力横込	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
		地盤改良工			
			安定処理工		
				安定処理	m3
		矢板護岸工			
			作業土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
			笠コンクリート工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
		矢板工			
				パイプロハンマ工 (鋼矢板・H形鋼打設)	枚・本
				パイプロ+WJ併用 (鋼矢板・H型鋼打設)	枚・本
				パイプロハンマ工 (軽鋼鋼矢板)	枚
				鋼矢板アースオーガ併用打設	枚
				油圧圧入工 (鋼矢板)	枚
				油圧圧入WJ併用 (鋼矢板)	枚
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回
				油圧圧入工 (硬質地盤)	枚
				油圧圧入引抜機据付撤去 (硬質地盤)	回
		法覆護岸工			
			作業土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
			コンクリートブロック工		
				コンクリートブロック積	m2
				張ブロック工 (空張)	m2
				胴込・裏込材 (碎石)	m3
				足場工	掛m2
				目地板	m2
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				天端コンクリート	m3
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック (材料費)	m
			大型コンクリートブロック工		

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				コンクリートブロック積	m2
				大型ブロック積	m2
				大型ブロック積 (材料費)	m2
				平ブロック張	m2
				連節ブロック張	m2
				間知ブロック張	m2
				胴込・裏込コンクリート	m3
				胴込・裏込材 (砕石)	m3
				遮水シート張	m2
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック (材料費)	m
				吸出し防止材 (全面) 設置	m2
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				目地板	m2
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				天端コンクリート	m3
			多自然型護岸工		
			覆土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				諸資材	各単位
				掘削	m3
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
			羽口工		
				じゃかご	m
				ふとんかご	m
				止杭打込	本
				地すべり防止工 (ふとんかご)	m
		根固め工			
			作業土工		
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
			根固めブロック工		
				鉄筋工	t
				消波根固めブロック製作	個
				消波根固めブロック機取り	個
				消波根固めブロック据付け	個
				消波根固めブロック積込み	個
				消波根固めブロック運搬	個
				消波根固めブロック荷卸	個
			捨石工		
				捨石	m3
				捨石 (材料費)	m3
		合流工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
			合流工		
				基礎砕石	m2
				鉄筋工	t
				ダウエルバー設置	本
				支保工	空m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				止水板	m
				目地板	m2
		水路付帯工			
			安全施設工		
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ネットフェンス工 (本体)	m
				ネットフェンス工 (扉)	組
				諸資材	各単位
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				人力積込	m3
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			用地境界杭工		
				コンクリート境界杭設置	本
		擁壁工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
			安定処理工		
				安定処理	m3
			現場打擁壁工		
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				止水板	m
				目地板	m2
			コンクリートブロック工		
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック (材料費)	m
				コンクリートブロック積	m2
				張ブロック工 (空張)	m2

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				胴込・裏込材 (砕石)	m3
				足場工	掛m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
			大型コンクリートブロック工		
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック (材料費)	m
				コンクリートブロック積	m2
				大型ブロック積	m2
				大型ブロック積 (材料費)	m2
				平ブロック張	m2
				連節ブロック張	m2
				間知ブロック張	m2
				胴込・裏込コンクリート	m3
				胴込・裏込材 (砕石)	m3
				遮水シート張	m2
				吸出し防止材 (全面) 設置	m2
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
		法面工			
			植生工		
				[法面工 (種子散布工)]	m2
				[法面工 (植生ネット工)]	m2
				[法面工 (法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
		耕地復旧工			
			水田復旧工		
				耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	m2
				畦畔復旧 (畦畔)	m
				暗渠排水工 (ほ場整備工)	m3・m・t
				耕地復旧 (耕起)	ha
				積込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				人力積込	m3
				掘削	m3
				整地	m2
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				暗渠排水管	m
				フィルター材	m3
			畑地復旧工		
				耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	m2
				耕地復旧 (耕起)	ha
				積込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				人力積込	m3
		道路復旧工			
			路体盛土工		
				路体 (築堤) 盛土	m3
				掘削	m3
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕積込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				穀運搬	m3
				人力積込	m3
			路床盛土工		
				路体 (築堤) 盛土	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				路床盛土	m3
				掘削	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破碎横込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				穀運搬	m3
				人力横込	m3
			路床安定処理工		
			舗装準備工		
				不陸整正	m2
			アスファルト舗装工		
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				基層 (車道・路肩部)	m2
				中間層 (車道・路肩部)	m2
				基層 (歩道部)	m2
				中間層 (歩道部)	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
			コンクリート舗装工		
				コンクリート舗装工；人力	m2
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				目地板	m2
			砂利舗装工		
				砂利舗装工	m2
			道路用側溝工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				目地板	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物工 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
			安全施設工		枚
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ガードケーブル設置工 (ケーブル)	m
				ガードケーブル設置工 (端末支柱)	箇所
				[ガードパイプ設置]	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				人力横込	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			区画線工		
				区画線設置	m
				区画線消去	m

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
			縁石工		
				アスカーブ	m
				歩車道境界ブロック	m
				地先境界ブロック	m
				歩車道境界ブロック撤去	m
				地先境界ブロック撤去	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		水路復旧工			
			土水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				法面整形	m2
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
			プレキャスト水路工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				一体型柵渠工	m
				分水工	箇所
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				化粧型枠 (材料費)	m2
				基礎碎石	m2
				遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m
				コンクリート分水槽	基
				コンクリート分水槽 (材料費)	基
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物工 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
		構造物撤去工			枚
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				石積類取壊し	m2
				舗装版切断	m
				舗装版破砕	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				土砂等運搬	m3
				殻運搬	m3
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
河川工事					
	河川工事				
		土工			

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
			掘削工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
			盛土工		
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				掘削	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
		地盤改良工			
			安定処理工		
				安定処理	m3
		矢板護岸工			
			作業土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
			笠コンクリート工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
			矢板工		
				パイプロハンマ工 (鋼矢板・H形鋼打設)	枚・本
				パイプロ+WJ併用 (鋼矢板・H形鋼打設)	枚・本
				パイプロハンマ工 (軽量鋼矢板)	枚
				鋼矢板アースオーガ併用打設	枚
				油圧圧入工 (鋼矢板)	枚
				油圧圧入WJ併用 (鋼矢板)	枚
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回
				油圧圧入工 (硬質地盤)	枚
				油圧圧入引抜機据付撤去 (硬質地盤)	回
		法覆護岸工			
			作業土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
				荒仕上げ; 人力	m2

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				人力土工（盛土・埋戻）	m3
			コンクリートブロック工		
				コンクリートブロック積	m2
				張ブロック工（空張）	m2
				胴込・裏込材（砕石）	m3
				足場工	掛m2
				目地板	m2
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				天端コンクリート	m3
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック（材料費）	m
			大型コンクリートブロック工		
				コンクリートブロック積	m2
				大型ブロック積	m2
				大型ブロック積（材料費）	m2
				平ブロック張	m2
				連節ブロック張	m2
				間知ブロック張	m2
				胴込・裏込コンクリート	m3
				胴込・裏込材（砕石）	m3
				遮水シート張	m2
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック（材料費）	m
				吸出し防止材（全面）設置	m2
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				目地板	m2
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				天端コンクリート	m3
			多自然型護岸工		
			覆土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				諸資材	各単位
				掘削	m3
				人力土工（盛土・埋戻）	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
			羽口工		
				じゃかご	m
				ふとんかご	m
				止杭打込	本
				地すべり防止工（ふとんかご）	m
		根固め工			
			作業土工		
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土（ルーズ）	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体（築堤）盛土	m3
			根固めブロック工		
				鉄筋工	t
				消波根固めブロック製作	個
				消波根固めブロック横取り	個
				消波根固めブロック据付け	個

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				消波根固めブロック横込み	個
				消波根固めブロック運搬	個
				消波根固めブロック荷卸	個
			捨石工		
				捨石	m3
				捨石 (材料費)	m3
		合流工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
			合流工		
				基礎砕石	m2
				鉄筋工	t
				ダウエルバー設置	本
				支保工	空m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				止水板	m
				目地板	m2
		水路付帯工			
			安全施設工		
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ネットフェンス工 (本体)	m
				ネットフェンス工 (扉)	組
				諸資材	各単位
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				人力横込	m3
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			用地境界杭工		
				コンクリート境界杭設置	本
		擁壁工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
			安定処理工		

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				安定処理	m3
			現場打擁壁工		
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				止水板	m
				目地板	m2
			コンクリートブロック工		
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック (材料費)	m
				コンクリートブロック積	m2
				張ブロック工 (空張)	m2
				胴込・裏込材 (砕石)	m3
				足場工	掛m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
			大型コンクリートブロック工		
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック (材料費)	m
				コンクリートブロック積	m2
				大型ブロック積	m2
				大型ブロック積 (材料費)	m2
				平ブロック張	m2
				連節ブロック張	m2
				間知ブロック張	m2
				胴込・裏込コンクリート	m3
				胴込・裏込材 (砕石)	m3
				遮水シート張	m2
				吸出し防止材 (全面) 設置	m2
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
		法面工			
			植生工		
				[法面工 (種子散布工)]	m2
				[法面工 (植生ネット工)]	m2
				[法面工 (法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
		耕地復旧工			
			水田復旧工		
				耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	m2
				畦畔復旧 (畦畔)	m
				暗渠排水工 (ほ場整備工)	m3・m・t
				耕地復旧 (耕起)	ha
				積込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				人力積込	m3
				掘削	m3
				整地	m2
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				暗渠排水管	m
				フィルター材	m3
			畑地復旧工		
				耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	m2

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				耕地復旧 (耕起)	ha
				横込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				人力横込	m3
		道路復旧工			
			路体盛土工		
				路体 (築堤) 盛土	m3
				掘削	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3
				人力横込	m3
			路床盛土工		
				路体 (築堤) 盛土	m3
				路床盛土	m3
				掘削	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3
				人力横込	m3
			路床安定処理工		
			舗装準備工		
				不陸整正	m2
			アスファルト舗装工		
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				基層 (車道・路肩部)	m2
				中間層 (車道・路肩部)	m2
				基層 (歩道部)	m2
				中間層 (歩道部)	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
			コンクリート舗装工		
				コンクリート舗装工; 人力	m2
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				目地板	m2
			砂利舗装工		
				砂利舗装工	m2
			道路用側溝工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				目地板	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
			安全施設工		枚
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ガードケーブル設置工 (ケーブル)	m
				ガードケーブル設置工 (端未支柱)	箇所
				[ガードパイプ設置]	m

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				人力積込	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			区画線工		
				区画線設置	m
				区画線消去	m
			縁石工		
				アスカーブ	m
				歩車道境界ブロック	m
				地先境界ブロック	m
				歩車道境界ブロック撤去	m
				地先境界ブロック撤去	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		水路復旧工			
			土水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				法面整形	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
			プレキャスト水路工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				一体型柵渠工	m
				分水工	箇所
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				化粧型枠 (材料費)	m2
				基礎碎石	m2
				遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m
				コンクリート分水槽	基
				コンクリート分水槽 (材料費)	基
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
		構造物撤去工			枚

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				石積類取壊し	m2
				舗装版切断	m
				舗装版破碎	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3
				運搬(伐開・除根・除草)	空m3
		産業廃棄物処理工			
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
管水路工事					
	管水路工				
		土工			
			作業土工		
				たて込み簡易土留	m
				たて込み簡易土留(賃料)	m2
				人力土工(盛土・埋戻)	m3
				締固工;振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込(ルーズ)	m3
				押土(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体(築堤)盛土	m3
			掘削工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				押土(ルーズ)	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
			盛土工		
				人力土工(盛土・埋戻)	m3
				締固工;振動ローラ締固め	m3
				土砂等運搬	m3
				路体(築堤)盛土	m3
				横込(ルーズ)	m3
				人力横込	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込(ルーズ)	m3
		管体基礎工			
			砂基礎工		
				パイプライン基礎	m3
				荒仕上げ;人力	m2
				管水路基礎岩盤整形工(基面)	m2
				管水路基礎岩盤整形工(法面)	m2
				基面整正	m2
				法面整形	m2
			碎石基礎工		
				パイプライン基礎	m3
				荒仕上げ;人力	m2
				管水路基礎岩盤整形工(基面)	m2
				管水路基礎岩盤整形工(法面)	m2
				基面整正	m2
				法面整形	m2
			コンクリート基礎工		
				荒仕上げ;人力	m2
				管水路基礎岩盤整形工(基面)	m2
				管水路基礎岩盤整形工(法面)	m2

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		管体工			
			塩ビ管布設工		
				硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	m
				硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	m
				諸資材	各単位
				管離脱防止金具取付	組
			F R P M管布設工		
				強化プラスチック複合管布設;機械	本
				強化プラスチック複合管布設(建込簡易土留)	本
				管切断 (D C I P 管, F R P M管)	箇所
				諸資材	各単位
			ダクタイル鋳鉄管布設工		
				ダクタイル鋳鉄管人力布設	本
				ダクタイル鋳鉄管布設;機械	本
				ダクタイル鋳鉄管布設(建込簡易土留);機械	本
				管切断 (D C I P 管, F R P M管)	箇所
				諸資材	各単位
				ダクタイル鋳鉄異形管	本
				管離脱防止金具取付	組
			鋼管布設工		
				炭素鋼鋼管布設;人力	m
				鋼管機械布設 (小口径)	本・箇所
				鋼管機械布設	本
				鋼管継手塗装	箇所
				諸資材	各単位
			弁設置工		
				制水弁人力据付	基
				制水弁機械据付	基
				空気弁据付;人力	基
				小バルブ類取付; (人力)	個
			プレキャストカルバート工		
				プレキャストコンクリート水路据付工 (リフト台車)	本
		分水弁室工			
			作業土工		
				荒仕上げ;人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工;振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力積込	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
			弁室工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				コンクリート	m3
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				支保工	空m3
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
			付帯施設設置工		
				ネットフェンス工 (本体)	m
				ネットフェンス工 (扉)	組
				砂利舗装工	m2
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力積込	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		排泥弁室工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
			弁室工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				支保工	空m3
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
			付帯施設設置工		
				ネットフェンス工 (本体)	m
				ネットフェンス工 (扉)	組
				砂利舗装工	m2
		空気弁室工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
			弁室工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				支保工	空m3
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
		流量計室工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
			計器類室工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				支保工	空m3
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
			付帯施設設置工		
				ネットフェンス工（本体）	m
				ネットフェンス工（扉）	組
				砂利舗装工	m2
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
		制水弁室工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工（盛土・埋戻）	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
			弁室工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				支保工	空m3
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
			付帯施設設置工		
				ネットフェンス工（本体）	m
				ネットフェンス工（扉）	組
				砂利舗装工	m2
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
		減圧水槽工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工（盛土・埋戻）	m3

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
			減圧水槽工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				支保工	空m3
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
			付帯施設設置工		
				ネットフェンス工（本体）	m
				ネットフェンス工（扉）	組
				砂利舗装工	m2
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
		スラストブロック工			
			スラストブロック工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				鉄筋工	t
		付帯工			
			用地境界杭工		
				コンクリート境界杭設置	本
			埋設物表示工		
				管埋設シート設置	m
		法面工			
			植生工		
				〔法面工（種子散布工）〕	m2
				〔法面工（植生ネット工）〕	m2
				〔法面工（法面芝付工）〕	m2
				芝付工	m2
			吹付工		
				〔法面工（客土吹付工）〕	m2
				〔法面工（植生基材吹付工）〕	m2
				〔法面工 モルタル・コンクリート吹付工〕	m2
		耕地復旧工			
			水田復旧工		
				耕地復旧（表土掘削・埋戻）	m2
				畦畔復旧（畦畔）	m
				暗渠排水工（ほ場整備工）	m3・m・t
				耕地復旧（耕起）	ha
				横込（ルーズ）	m3
				土砂等運搬	m3
				掘削	m3
				整地	m2
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				人力積込	m3
			畑地復旧工		
				耕地復旧(表土掘削・埋戻)	m2
				耕地復旧(耕起)	ha
				積込(ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				土砂等運搬	m3
		道路復旧工			
			路体盛土工		
				路体(築堤)盛土	m3
				掘削	m3
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破碎積込(小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				殻運搬	m3
				人力積込	m3
				押土(ルーズ)	m3
			路床盛土工		
				路体(築堤)盛土	m3
				路床盛土	m3
				掘削	m3
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破碎積込(小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				殻運搬	m3
				人力積込	m3
				押土(ルーズ)	m3
			路床安定処理工		
				安定処理	m3
			舗装準備工		
				不陸整正	m2
			アスファルト舗装工		
				下層路盤(車道・路肩部)	m2
				下層路盤(歩道部)	m2
				上層路盤(車道・路肩部)	m2
				上層路盤(歩道部)	m2
				基層(車道・路肩部)	m2
				中間層(車道・路肩部)	m2
				基層(歩道部)	m2
				中間層(歩道部)	m2
				表層(車道・路肩部)	m2
				表層(歩道部)	m2
			コンクリート舗装工		
				コンクリート舗装工;人力	m2
				下層路盤(車道・路肩部)	m2
				下層路盤(歩道部)	m2
				上層路盤(車道・路肩部)	m2
				上層路盤(歩道部)	m2
				目地板	m2
			砂利舗装工		
				砂利舗装工	m2
			道路用側溝工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込(ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体(築堤)盛土	m3
				目地板	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠(材料費)	m2
				プレキャストL形側溝(製品長0.6m)	m
				排水構造物 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
			安全施設工		枚
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ガードケーブル設置工 (ケーブル)	m
				ガードケーブル設置工 (端末支柱)	箇所
				[ガードパイプ設置]	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				人力横込	m3
			区画線工		
				区画線設置	m
				区画線消去	m
			縁石工		
				アスカーブ	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				人力横込	m3
				歩車道境界ブロック	m
				地先境界ブロック	m
				歩車道境界ブロック撤去	m
				地先境界ブロック撤去	m
		水路復旧工			
			土水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				法面整形	m2
			プレキャスト水路工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				一体型柵渠工	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				基礎碎石	m2
				遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m
				分水工	箇所
				コンクリート分水槽	基
				コンクリート分水槽 (材料費)	基
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				石積類取壊し	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				舗装版切断	m
				舗装版破砕	m2
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
管更生工事					
畑かん施設工事					
	畑かん施設工				
		土工			
			作業土工		
				たて込み簡易土留	m
				たて込み簡易土留 (賃料)	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
		管体基礎工			
			砂基礎工		
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				パイプライン基礎	m3
				荒仕上げ; 人力	m2
				管水路基礎岩盤整形工 (基面)	m2
				管水路基礎岩盤整形工 (法面)	m2
			砕石基礎工		
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				パイプライン基礎	m3
				荒仕上げ; 人力	m2
				管水路基礎岩盤整形工 (基面)	m2
				管水路基礎岩盤整形工 (法面)	m2
			コンクリート基礎工		
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				荒仕上げ; 人力	m2
				管水路基礎岩盤整形工 (基面)	m2
				管水路基礎岩盤整形工 (法面)	m2
		管体工			
			塩ビ管布設工		
				硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	m
				硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	m
				諸資材	各単位
				管離脱防止金具取付	組
			ダクタイル鋳鉄管布設工		
				ダクタイル鋳鉄管人力布設	本
				ダクタイル鋳鉄管布設; 機械	本
				ダクタイル鋳鉄管布設 (建込簡易土留); 機械	本
				管切断 (DCIP 管, FRPM 管)	箇所

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				諸資材	各単位
				ダクティル鉄鉄異形管	本
				管離脱防止金具取付	組
			炭素鋼鋼管布設工		
				炭素鋼鋼管布設；人力	m
				諸資材	各単位
			弁類		
				制水弁人力据付	基
				制水弁機械据付	基
				空気弁据付；人力	基
				小バルブ類取付；（人力）	個
		構造物工			
			分水工設置工		
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
			排泥弁室工		
				排泥工（1型・2型）	箇所
				排泥処理工（1型・2型）	箇所・口
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
			空気弁室工		
				空気弁工	箇所
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
			流量計室工		
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
			制水弁室工		
				制水弁保護工；人力	箇所
				プレキャストマンホール	基
				諸資材	各単位
			スラストブロック工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				鉄筋工	t
		付帯工			
			用地境界杭工		
				コンクリート境界杭設置	本
			埋設物表示工		
				管理設シート設置	m
		末端工			
			給水栓設置工		
				給水栓工	箇所
				雑用水立上り工	箇所
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				諸資材	各単位
			散水支管設置工		
			散水器具工		
		耕地復旧工			
			水田復旧工		
				耕地復旧（表土掘削・埋戻）	m2
				畦畔復旧（畦畔）	m
				暗渠排水工（ほ場整備工）	m3・m・t
				耕地復旧（耕起）	ha
				積込（ルーズ）	m3
				土砂等運搬	m3
				掘削	m3
				整地	m2
				床掘り	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
			畑地復旧工		
				耕地復旧（表土掘削・埋戻）	m2
				人力積込	m3
				耕地復旧（耕起）	ha

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				横込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
		道路復旧工			
			舗装準備工		
				不陸整正	m2
			アスファルト舗装工		
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				基層 (車道・路肩部)	m2
				中間層 (車道・路肩部)	m2
				基層 (歩道部)	m2
				中間層 (歩道部)	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
			コンクリート舗装工		
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				コンクリート舗装工；人力	m2
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
			砂利舗装工		
				砂利舗装工	m2
			道路用側溝工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				目地板	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
			安全施設工		枚
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ガードケーブル設置工 (ケーブル)	m
				ガードケーブル設置工 (端末支柱)	箇所
				[ガードパイプ設置]	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			区画線工		
				区画線設置	m
				区画線消去	m
			縁石工		
				アスカーブ	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				歩車道境界ブロック	m
				地先境界ブロック	m
				歩車道境界ブロック撤去	m
				地先境界ブロック撤去	m
		水路復旧工			
			土水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				法面整形	m2
			プレキャスト水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				一体型柵渠工	m
				基礎砕石	m2
				遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m
				分水工	箇所
				コンクリート分水槽	基
				コンクリート分水槽 (材料費)	基
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
		構造物撤去工			枚
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				石積類取壊し	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				舗装版切断	m
				舗装版破碎	m2
				舗装版破碎横込 (小規模土工)	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				般運搬	m3
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
コンクリート補修工事					
	コンクリート補修工事				
		土工			
			掘削工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土 (ルーズ)	m3
			盛土工		
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
		補修工			
			作業土工		
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				荒仕上げ；人力	m2
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土 (ルーズ)	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
			高圧洗浄工		
			表面処理工		
				表面被覆工・アンカー固定式パネル工 (無収縮モルタル注入型)	m2
				表面被覆工・アンカー固定式パネル工 (緩衝材設置型)	m2
				足場工	掛m2
			ひび割れ補修工		
				ひび割れ補修工	m
				足場工	掛m2
			断面修復工		
				足場工	掛m2
				既設水路断面修復・表面被覆工	m2
			目地補修工		
				開水路目地補修工 (成型ゴム挿入工)	m
				開水路目地補修工 (充填工)	m
				足場工	掛m2
		水路付帯工			
			水抜き工		
				ドレーン工 (ウィーブホール取付)	箇所
				ドレーン工 (サイドドレーン)	m
				ドレーン工 (アンダードレーン)	m
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
			付帯施設工		
				諸資材	各単位
				鋼製付属設備据付：簡易ゲート類	基
				桁等購入費	
				ゲート類材料費	箇所
			安全施設工		
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ネットフェンス工 (本体)	m
				ネットフェンス工 (扉)	組
				諸資材	各単位
				[横断・転落防止柵設置]	m

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				[横断・転落防止柵設置]根巻きコンクリート設置	m
				丸太安全防護柵 (横木 2 本)	m
				丸太安全防護柵 (横木 3 本)	m
				丸太転落防止柵工	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			用地境界杭工		
				コンクリート境界杭設置	本
		法面工			
			植生工		
				[法面工 (種子散布工)]	m2
				[法面工 (植生ネット工)]	m2
				[法面工 (法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
			吹付工		
				[法面工 (客土吹付工)]	m2
				[法面工 (植生基材吹付工)]	m2
				[法面工 モルタル・コンクリート吹付工]	m2
		耕地復旧工			
			水田復旧工		
				耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	m2
				畦畔復旧 (畦畔)	m
				暗渠排水工 (ほ場整備工)	m3・m・t
				耕地復旧 (耕起)	ha
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				人力横込	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				暗渠排水管	m
				フィルター材	m3
		畑地復旧工			
				耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	m2
				耕地復旧 (耕起)	ha
				横込 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				土砂等運搬	m3
		道路復旧工			
			路体盛土工		
				路体 (築堤) 盛土	m3
				掘削	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3
				人力横込	m3
		路床盛土工			
				路体 (築堤) 盛土	m3
				路床盛土	m3
				掘削	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				人力積込	m3
			舗装準備工		
				不陸整正	m2
			アスファルト舗装工		
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				基層 (車道・路肩部)	m2
				中間層 (車道・路肩部)	m2
				基層 (歩道部)	m2
				中間層 (歩道部)	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
			コンクリート舗装工		
				コンクリート舗装工；人力	m2
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				目地板	m2
			砂利舗装工		
				砂利舗装工	m2
			道路用側溝工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				目地板	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
			安全施設工		枚
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ガードケーブル設置工 (ケーブル)	m
				ガードケーブル設置工 (端未支柱)	箇所
				[ガードパイプ設置]	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				人力積込	m3
			区画線工		
				区画線設置	m
				区画線消去	m
			縁石工		
				アスカーブ	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠（材料費）	m2
				人力積込	m3
				歩車道境界ブロック	m
				地先境界ブロック	m
				歩車道境界ブロック撤去	m
				地先境界ブロック撤去	m
		水路復旧工			
			土水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				法面整形	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
			プレキャスト水路工		
				荒仕上げ；人力	m2
				一体型柵渠工	m
				分水工	箇所
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体（築堤）盛土	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				化粧型枠（材料費）	m2
				基礎碎石	m2
				遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	m
				コンクリート分水槽	基
				コンクリート分水槽（材料費）	基
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				石積類取壊し	m2
				舗装版切断	m
				舗装版破碎	m2
				積込（ルーズ）	m3
				舗装版破碎積込（小規模土工）	m2
ため池工事					
	ため池工				
		堤体工			
			堤体土工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				諸資材	各単位
				路体（築堤）盛土	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				法面整形	m2
				整地	m2
				積込（ルーズ）	m3
				床掘り	m3
			堤体グラウト工		
			波除護岸工		
				張ブロック工（空張）	m2
				胴込・裏込材（砕石）	m3
		洪水吐工			
			流入工		
				基礎碎石	m2
				コンクリート	m3

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				鉄筋工	t
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			導流工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				鉄筋工	t
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				ダウエルバー設置	本
				ドレーン工 (サイドドレーン)	m
				ドレーン工 (アンダードレーン)	m
			減勢工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				鉄筋工	t
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		取水施設工			
			斜樋工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				鉄筋工	t
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				ダウエルバー設置	本
				鋼管機械布設 (小口径)	本・箇所
				硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	m
				炭素鋼鋼管布設：人力	m
				諸資材	各単位
			底樋工		
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				鉄筋工	t
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m
				止水板	m
				目地板	m2
				ダウエルバー設置	本
				鋼製付属設備据付：簡易ゲート類	基
				桁等購入費	
				ゲート類材料費	箇所
		付帯工			
			安全施設工		
				ネットフェンス工 (本体)	m
				ネットフェンス工 (扉)	組
				丸太安全防護柵 (横木 2 本)	m
				丸太安全防護柵 (横木 3 本)	m
				丸太転落防止柵工	m
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				石積類取壊し	m2
				舗装版破碎	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
その他土木工事 (1)					
	P C 橋上部工				
		P C 橋架設工			
			プレテンション桁工		
				桁等購入費	
				諸資材	各単位
			架設工 (クレーン架設)		
				P C 橋桁架設工	本

事業区分 (レベル #0)	工事区分 (レベル #1)	工 種 (レベル #2)	種 別 (レベル #3)	細 別 (レベル #4)	単位
			横組工		
				P C 橋桁横組工 (鉄筋加工組立)	t
				P C 橋桁横組工 (コンクリート工)	m3
				P C 橋桁横組工 (P C 工)	m
				P C 橋桁横組工 (緊張工)	ケーブル
			支承工		
				P C 橋桁ゴム支承工	m・個
		橋梁付属物工			
			伸縮装置工		
				諸資材	各単位
				[橋梁用伸縮継手装置設置工]	m2
				[橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工]	m
			落橋防止工		
				P C 橋桁落橋防止工	組
			排水装置工		
				諸資材	各単位
			地覆工		
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
				鉄筋工	t
				諸資材	各単位
			橋梁用防護柵工		
			橋梁用高欄工		
				ガードレール設置・撤去 (橋梁建込)	m
			銘板工		
			現場塗装工		
				橋梁塗装工 継手部素地調整 (新橋)	m2
				橋梁塗装工 継手部下塗り (新橋)	m2
				橋梁塗装工 準備・補修 (新橋)	m2
				橋梁塗装工 中塗り・上塗り (新橋)	m2
				橋梁塗装工 (塗替)	m2
		舗装工			
			橋面防水工		
				[橋面防水工]	m2
			アスファルト舗装工		
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
			グースアスファルト舗装工		
				グースアスファルト舗装工	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
			コンクリート舗装工		
				コンクリート舗装工；人力	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
		舗装付帯工			
			区画線工		
				区画線設置	m
				区画線消去	m
	橋梁下部工				
		橋梁下部土工			
			掘削工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土 (ルーズ)	m3
			盛土工		
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				掘削	m3

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				押土 (ルーズ)	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
		橋台工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
			既製杭工		
				コンクリート杭中掘り工法	本
				杭頭処理工	m
				既製コンクリート杭カットオフ工	本
				コンクリート杭・鋼管杭打設；バイルハンマ	本
				鋼管杭中掘り工法	本
				横込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
			場所打杭工		
				大口径ボーリング工	本
				場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	本
				やぐら設置・撤去工	回
				鉄筋工	t
				土砂等運搬	m3
			躯体工		
				目地板	m2
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				鉄筋工	t
				[ガス圧接工]	箇所
				足場工	掛m2
				支保工	空m3
		橋脚工			
			作業土工		
				荒仕上げ；人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
			既製杭工		
				コンクリート杭中掘り工法	本
				杭頭処理工	m
				既製コンクリート杭カットオフ工	本
				コンクリート杭・鋼管杭打設；バイルハンマ	本
				鋼管杭中掘り工法	本
				横込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
			場所打杭工		
				大口径ボーリング工	本
				場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	本
				やぐら設置・撤去工	回

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				鉄筋工	t
				土砂等運搬	m3
			躯体工		
				鉄筋工	t
				[ガス圧接工]	箇所
				足場工	掛m2
				支保工	空m3
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		擁壁工			
			作業土工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
			コンクリートブロック工		
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック (材料費)	m
				コンクリートブロック積	m2
				張ブロック工 (空張)	m2
				胴込・裏込材 (砕石)	m3
				足場工	掛m2
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
			大型コンクリートブロック工		
				現場打基礎コンクリート	m3
				プレキャスト基礎ブロック	m
				プレキャスト基礎ブロック (材料費)	m
				コンクリートブロック積	m2
				大型ブロック積	m2
				大型ブロック積 (材料費)	m2
				平ブロック張	m2
				連節ブロック張	m2
				間知ブロック張	m2
				胴込・裏込コンクリート	m3
				胴込・裏込材 (砕石)	m3
				遮水シート張	m2
				吸出し防止材 (全面) 設置	m2
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
				天端コンクリート	m3
			石積工		
				現場打基礎コンクリート	m3
				石積 (練石) (複合)	m2
				石張 (複合)	m2
				石積 (張)	m2
				石積 (張) (材料費)	m2
				胴込・裏込コンクリート	m2
				裏込材 (クラッシュラン)	m2
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				基礎砕石	m2

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベル #0)	工事区分 (レベル #1)	工 種 (レベル #2)	種 別 (レベル #3)	細 別 (レベル #4)	単位
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
			現場打擁壁工		
				基礎砕石	m2
				裏込砕石	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				コンクリート	m3
				鉄筋工	t
				足場工	掛m2
				諸資材	各単位
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				目地板	m2
				止水板	m
		法面工			
			法枠工		
				[法面工 (吹付枠工)]	m2
				[法面工 (ラス張工)]	m2
				プレキャスト法枠工 (ブロック設置)	m2
				プレキャスト法枠工 (中詰工・敷砂利)	m2
				コンクリート	m3
				鉄筋工	t
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				諸資材	各単位
				[法面工 (ロックボルト工)]	m2
			植生工		
				[法面工 (種子散布工)]	m2
				[法面工 (植生ネット工)]	m2
				[法面工 (法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
			吹付工		
				[法面工 (客土吹付工)]	m2
				[法面工 (植生基材吹付工)]	m2
				[法面工 モルタル・コンクリート吹付工]	m2
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
				構造物とりこわし	m3
				石積類取壊し	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				舗装版切断	m
				舗装版破碎	m2
				舗装版破碎積込 (小規模土工)	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				土砂等運搬	m3
				殻運搬	m3
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
	排水機場下部				
		機場土工			
			掘削工		
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				押土 (ルーズ)	m3
			盛土工		
			盛土補強工		
			整形仕上げ工		
			作業残土処理工		
		機場本体工			
			作業土工		
			既製杭工		
			場所打杭工		

事業区分 (Ⅱ-Ⅰ)	工事区分 (Ⅱ-Ⅱ)	工 種 (Ⅱ-Ⅲ)	種 別 (Ⅱ-Ⅳ)	細 別 (Ⅱ-Ⅴ)	単位
			矢板工		
			本体工		
			燃料貯油槽工		
		遊水池工			
			作業土工		
			既製杭工		
			場所打杭工		
			矢板工		
			側壁工		
			コンクリート床版工		
			現場打水路工		
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
			産業廃棄物処理工		
	防火水槽工				
		防火水槽土工			
			作業土工		
			作業残土処理工		
		法面工			
			植生工		
		本体工			
			基礎工		
			現場打防火水槽工		
			プレキャスト防火水槽工		
		付帯施設工			
			安全施設工		
		構造物撤去工			
			構造物取壊し工		
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
			産業廃棄物処理工		
	頭首工				
		河川土工			
			掘削工		
			盛土工		
			整形仕上げ工		
			作業残土処理工		
		可動堰本体工			
			作業土工		
			基礎工		
			オープンケーソン基礎工		
			ニューマチックケーソン基礎工		
			矢板工		
			床版工		
			堰柱工		
			門柱工		
			ゲート操作台工		
			水叩工		
			開門工		
			土砂吐工		
			取付擁壁工		
		固定堰本体工			
			作業土工		
			基礎工		
			オープンケーソン基礎工		
			ニューマチックケーソン基礎工		
			矢板工		
			堰本体工		
			水叩工		
			土砂吐工		
			取付擁壁工		
		魚道工			
			作業土工		
			魚道本体工		
		管理橋下部工			
			作業土工		
			管理橋橋台工		
		鋼管理橋上部工			
			地組工		

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベル #0)	工事区分 (レベル #1)	工 種 (レベル #2)	種 別 (レベル #3)	細 別 (レベル #4)	単位
			架設工 (クレーン架設)		
			架設工 (ケーブルクレーン架設)		
			架設工 (ケーブルエレクション架設)		
			架設工 (架設桁架設)		
			現場継手工		
			現場塗装工		
			床版工		
			支承工		
			橋梁付属物工		
			管理橋舗装工		
		コンクリート管理橋上部工			
			プレテンション桁購入工		
			ポストテンション桁製作工		
			P Cホロースラブ製作工		
			R C場所打ホロースラブ製作工		
			架設工 (クレーン架設)		
			架設工 (架設桁架設)		
			架設支保工 (固定)		
			床版・横組工		
			支承工		
			橋梁付属物工		
			管理橋舗装工		
		護岸工			
			作業土工		
			ブロック張護岸工		
			多自然型護岸工		
			擁壁護岸工		
		根固め工・水制工			
			作業土工		
			根固めブロック工		
			沈床工		
			捨石工		
			かご工		
		付帯施設工			
			安全施設工		
		既設構造物撤去工			
			既設構造物撤去工		
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
			産業廃棄物処理工		
その他土木工事 (2)					
	地すべり防止工				
		土工			
			掘削工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				路体 (築堤) 盛土	m3
			盛土工		
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力横込	m3
				掘削	m3
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工; 振動ローラ締固め	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			作業残土処理工		
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
		法面工			

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
			植生工		
				[法面工 (種子散布工)]	m2
				[法面工 (植生ネット工)]	m2
				[法面工 (法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
			吹付工		
				[法面工 (客土吹付工)]	m2
				[法面工 (植生基材吹付工)]	m2
				[法面工 モルタル・コンクリート吹付工]	m2
			法枠工		
				[法面工 (吹付枠工)]	m2
				[法面工 (ラス張工)]	m2
				プレキャスト法枠工 (ブロック設置)	m2
				プレキャスト法枠工 (中詰工・敷砂利)	m2
			かご工		
				地すべり防止工 (ふとんかご)	m
		水抜きボーリング工			
			水抜きボーリング工		
				集排水ボーリング工 (地表)	m
				集排水ボーリング工 (保孔管挿入)	m
				集排水ボーリング工 (機械設置撤去)	回
			面壁工		
				鉄筋工	t
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		集水井工			
			作業土工		
			集水井設置		
				集水井工 (土留掘削)	基
				諸資材	各単位
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				集水井工 (昇降用階段設置工)	m
				集水井工 (土留材料)	基
				諸資材	各単位
				集水井工 (井戸蓋設置工)	基
				諸資材	各単位
				集水井工 (掘削設備組立解体)	基
			集水ボーリング工		
				集排水ボーリング工 (集水井内)	m
				集排水ボーリング工 (保孔管挿入)	m
				集排水ボーリング工 (集水井内架設足場)	箇所
				集排水ボーリング工 (機械設置撤去)	回
				プレキャスト集水桁工	基
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
			排水路ボーリング工		
		抑止杭工			
			作業土工		
			抑止杭工		
				大口径ボーリング工	本
				場所打杭工 (ダウンザホールハンマ工)	本
				やぐら設置・撤去工	回
		山腹水路工			
			山腹集水路工		
				山腹集排水路工	m
				掘削	m3

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				コンクリート	m3
			山腹排水路工		
				山腹集排水路工	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				コンクリート	m3
			山腹明暗渠工		
				山腹明暗渠工	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				コンクリート	m3
			山腹暗渠工		
				山腹暗渠工	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
			集水枡		
				プレキャスト集水枡工	基
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
		排土盛土工			
			掘削工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
			盛土工		
				人力土工 (盛土・埋戻)	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				積込 (ルーズ)	m3
				掘削	m3
				押土 (ルーズ)	m3
				人力積込	m3
			整形仕上げ工		
				法面整形	m2
			植生工		
				[法面工 (種子散布工)]	m2
				[法面工 (植生ネット工)]	m2
				[法面工 (法面芝付工)]	m2
				芝付工	m2
			吹付工		
				[法面工 (客土吹付工)]	m2
				[法面工 (植生基材吹付工)]	m2
				[法面工 モルタル・コンクリート吹付工]	m2
		アンカー工			
			アンカー工		
				[法面工 (ロックボルト工)]	m2
				削孔 (アンカー)	m
				アンカー鋼材加工～挿入・緊張～頭部処理	本
				グラウト注入 (アンカー)	m3
				ボーリングマシン移設 (アンカー)	回
				足場 (アンカー)	空m3
				アンカー (材料費)	式
			受圧版		
				鉄筋工	t

事業区分 (レベ` #0)	工事区分 (レベ` #1)	工 種 (レベ` #2)	種 別 (レベ` #3)	細 別 (レベ` #4)	単位
				諸資材	各単位
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
		耕地復旧工			
			水田復旧工		
				耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	m2
				畦畔復旧 (畦畔)	m
				暗渠排水工 (ほ場整備工)	m3・m・t
				耕地復旧 (耕起)	ha
				積込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				掘削	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				掘削補助機械搬入搬出	回
				暗渠排水管	m
				フィルター材	m3
		畑地復旧工			
				耕地復旧 (表土掘削・埋戻)	m2
				耕地復旧 (耕起)	ha
				積込 (ルーズ)	m3
				土砂等運搬	m3
				人力積込	m3
		道路復旧工			
			路体盛土工		
				路体 (築堤) 盛土	m3
				掘削	m3
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕積込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3
				人力積込	m3
			路床盛土工		
				路体 (築堤) 盛土	m3
				路床盛土	m3
				掘削	m3
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕積込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				般運搬	m3
				人力積込	m3
			路床安定処理工		
				安定処理	m3
			舗装準備工		
				不陸整正	m2
			アスファルト舗装工		
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				基層 (車道・路肩部)	m2
				中間層 (車道・路肩部)	m2
				基層 (歩道部)	m2
				中間層 (歩道部)	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
			コンクリート舗装工		
				コンクリート舗装工：人力	m2
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				目地板	m2
			砂利舗装工		

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				砂利舗装工	m2
			道路用側溝工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				目地板	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				プレキャストL形側溝 (製品長0.6m)	m
				排水構造物工 U型側溝	m
				排水構造物 ベンチフリューム	m
				排水構造物工 自由勾配側溝	m
				排水構造物工 蓋版	枚
			安全施設工		枚
				[ガードレール設置] 土中建込	m
				[ガードレール設置] コンクリート建込	m
				ガードケーブル設置工 (ケーブル)	m
				ガードケーブル設置工 (端未支柱)	箇所
				[ガードパイプ設置]	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
			区画線工		
				区画線設置	m
				区画線消去	m
			縁石工		
				アスカーブ	m
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				人力積込	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				人力積込	m3
				歩車道境界ブロック	m
				地先境界ブロック	m
				歩車道境界ブロック撤去	m
				地先境界ブロック撤去	m
		水路復旧工			
			土水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				積込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				法面整形	m2
			プレキャスト水路工		
				荒仕上げ; 人力	m2
				一体型柵渠工	m

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				分土工	箇所
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				基礎碎石	m2
				遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m
				コンクリート分水槽	基
				コンクリート分水槽 (材料費)	基
		既設構造物撤去工			
			既設構造物撤去工		
				構造物とりこわし	m3
				石積類取壊し	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				舗装版切断	m
				舗装版破碎	m2
				舗装版破碎横込 (小規模土工)	m2
		産業廃棄物処理工			
			産業廃棄物運搬工		
				土砂等運搬	m3
				絞運搬	m3
				運搬 (伐開・除根・除草)	空m3
			産業廃棄物処理工		
				* 産業廃棄物処分費 *	
				産業廃棄物処理費	t・m3
施設機械設備工事					
	施設機械製作工				
		工場製作工 (水門設備、除塵、水管橋設備)			
			材料費; (水門設備、除塵、水管橋設備)		
			機器単体費; (水門設備、除塵、水管橋設備)		
			労務費; (水門設備、除塵、水管橋設備)		
			塗装費; (水門設備、除塵、水管橋設備)		
			直接経費; (水門設備、除塵、水管橋設備)		
		工場製作工 (小形水門、鋼製付帯設備)			
			材料費; (小形水門、鋼製付帯設備)		
			機器単体費; (小形水門、鋼製付帯設備)		
			労務費; (小形水門、鋼製付帯設備)		
			塗装費; (小形水門、鋼製付帯設備)		
			直接経費; (小形水門、鋼製付帯設備)		
		工場製作工 (用排水ポンプ設備)			
			材料費; (用排水ポンプ設備)		
			機器単体費; (用排水ポンプ設備)		
			労務費; (用排水ポンプ設備)		
			塗装費; (用排水ポンプ設備)		
			直接経費; (用排水ポンプ設備)		
	施設機械据付工				
		据付工			
			輸送費		
			材料費		
			労務費		
			塗装費		
			直接経費		
			仮設費		
鋼橋製作架設工事					
	鋼橋上部工				
		工場製作工			
			桁製作工		
			検査路製作工		
			鋼製伸縮継手製作工		
			鋼製耐震連結装置製作工		
			鋼製排水管製作工		
			橋梁用防護柵製作工		
			橋梁用高欄製作工		
			横断歩道橋製作工		

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (Ⅱ-Ⅰ)	工事区分 (Ⅱ-Ⅱ)	工 種 (Ⅱ-Ⅲ)	種 別 (Ⅱ-Ⅳ)	細 別 (Ⅱ-Ⅴ)	単位
			鋳造費		
			アンカーフレーム製作工		
			工場塗装工		
		工場製品輸送費			
			輸送費		
		鋼橋架設工			
			地組工		
			架設工 (クレーン架設)		
			架設工 (ケーブルクレーン架設)		
			架設工 (ケーブルエレクトリカル架設)		
			架設工 (架設桁架設)		
			架設工 (送出し架設)		
			架設工 (トラベラークレーン架設)		
			支保工		
			現場継手工		
		橋梁現場塗装工			
			現場塗装工		
		床版工			
			床版工		
		橋梁付属物工			
			伸縮装置工		
			落橋防止装置工		
			排水装置工		
			地覆工		
			橋梁用防護柵工		
			橋梁用高欄工		
			検査路工		
			銘板工		
		歩道橋本体工			
			作業土工		
			既製杭工		
			場所打杭工		
			橋脚フーチング工		
			歩道橋架設工		
			現場塗装工		
		鋼橋足場等設置工			
			橋梁足場工		
			橋梁防護工		
			昇降用設備工		
電気通信設備工事					
	機器単体費				
		機器単体費 (製作・据付あり)			
		機器単体費 (据付無し)			
		機器単体費 (製作無し)			
	電気通信設備(据付)				
		据付工			
			輸送費		
			受変電設備工		
			発電設備工		
			水管理設備工		
			情報処理設備工		
			動力設備工		
			監視設備工		
			避雷設備工		
			仮設費		
全工種共通					
	仮設工				
		任意仮設工			
		指定仮設工			
			仮設道路工		
				土工用マット (シート類) 敷設・撤去	m2
				安定処理	m3
				瀝青材散布工	m2
				掘削	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				舗装版破砕横込 (小規模土工)	m2
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				路床盛土	m3

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				般運搬	m3
				不陸整正	m2
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				基層 (車道・路肩部)	m2
				中間層 (車道・路肩部)	m2
				基層 (歩道部)	m2
				中間層 (歩道部)	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
				法面整形	m2
				地盤改良工 (仮設道路基礎)	m2
				道路補修工 (未舗装)	m2
				敷鉄板設置・撤去工	m2
				アスカーブ	m
			仮橋工		
				仮橋・仮栈橋設置撤去工 (上部工)	t
				仮橋・仮栈橋設置撤去工 (直接基礎形式)	t
				基礎砕石	m2
				コンクリート	m3
				型枠	m2
				化粧型枠 (材料費)	m2
				鉄筋工	t
				構造物とりこわし	m3
				仮橋・仮栈橋設置撤去工 (導枠)	本
				仮橋・仮栈橋設置撤去工 (覆工板)	m2
				仮橋・仮栈橋設置撤去工 (高欄)	m
			仮廻し水路工		
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				整地	m2
				横込 (ルーズ)	m3
				床掘り	m3
				基面整正	m2
				法面整形	m2
				路体 (築堤) 盛土	m3
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				土工用マット (シート類) 敷設・撤去	m2
				仮設水廻しパイプ布設・撤去	m
				大型土のう工	袋
				土のう工	m3
			仮設土留・仮締切工		
				パイプロハンマ工 (鋼矢板・H形鋼打設)	枚・本
				パイプロハンマ工 (鋼矢板・H形鋼引抜)	枚・本
				油圧圧入工 (鋼矢板)	枚
				油圧引抜工 (鋼矢板)	枚
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回
				鋼矢板 (軽量鋼矢板) 賃料	t
				H形鋼杭賃料	t
				タイロッド方式土留工 (設置・撤去)	t
				腹起し切梁方式土留工 (設置・撤去)	t
				覆工板受桁方式土留工 (設置・撤去)	t
				覆工板設置・撤去	m2
				横矢板方式土留工 (設置・撤去)	m2
				たて込み簡易土留	m
				たて込み簡易土留 (賃料)	m2
				掘削	m3
				土砂等運搬	m3
				路体 (築堤) 盛土	m3
				横込 (ルーズ)	m3
				整地	m2
				締固工；振動ローラ締固め	m3
				土工用マット (シート類) 敷設・撤去	m2
			排水処理工		
				ドレーン工 (アンダードレーン)	m
				排水ポンプ設置撤去	箇所
				水替工 (小口径)；排水ポンプ運転	箇所
				締切排水工；排水ポンプ運転	箇所
				排水ポンプ用釜場設置・撤去	箇所

II.工事工種体系 (長野県農政部)

事業区分 (レベ' #0)	工事区分 (レベ' #1)	工 種 (レベ' #2)	種 別 (レベ' #3)	細 別 (レベ' #4)	単位
				ウエルポイント工 (ウエルP設置・撤去)	本
				ウエルポイント工 (ポンプ設置・撤去)	本
				ウエルポイント工 (ポンプ運転管理)	本
				損料 (ウエルポイント器具損料)	各単位
			電力設備工		
				高圧引込配電設備	箇所
				高圧引込設備	箇所
				低圧引込設備	箇所
				配電設備 (避雷器)	箇所
				配電設備 (接地工)	極
				高圧低圧建柱工	m
				高圧低圧架空線	m
				低圧架空線設備	m
				配電高圧ケーブル工	m
				配電低圧ケーブル工	m
				高圧移動電線	m
				低圧移動電線	m
				高圧ケーブル端末処理工	箇所
				分電盤設備	箇所
				柱上変電設備	箇所
				柱上変圧器設備	箇所
			橋梁仮設工		
				P C 橋桁横組工 (足場工)	m2・m
				P C 橋桁横組工 (防護工)	m2
				P C 橋桁横組工 (登架橋工)	箇所
			トンネル仮設備工		
				高圧引込配電設備	箇所
				高圧引込設備	箇所
				低圧引込設備	箇所
				配電設備 (避雷器)	箇所
				配電設備 (接地工)	極
				高圧低圧建柱工	m
				高圧低圧架空線	m
				低圧架空線設備	m
				配電高圧ケーブル工	m
				配電低圧ケーブル工	m
				高圧移動電線	m
				低圧移動電線	m
				高圧ケーブル端末処理工	箇所
				分電盤設備	箇所
				柱上変電設備	箇所
				柱上変圧器設備	箇所
				トンネル仮設電気設備	m・箇所
				トンネル排水釜場設置撤去工	箇所
				トンネル仮設備	m・箇所
				トンネル換気装置運転	日
				鋼製スライディングフォーム組立解体	基
			防塵対策工		
				不陸整正	m2
				下層路盤 (車道・路肩部)	m2
				下層路盤 (歩道部)	m2
				上層路盤 (車道・路肩部)	m2
				上層路盤 (歩道部)	m2
				基層 (車道・路肩部)	m2
				中間層 (車道・路肩部)	m2
				基層 (歩道部)	m2
				中間層 (歩道部)	m2
				表層 (車道・路肩部)	m2
				表層 (歩道部)	m2
				瀝青材散布工	m2
				散水車運転経費	日
			安全管理員		