

令和7年度 除融雪業務 安全処理工の歩掛設定について

当設計書において、安全処理工は以下により歩掛設定している。

【作業時間を8:00～20:00とし、労務単価割増を計上する歩掛】

運転手（特殊） 8時間当たり

|         |     |                |
|---------|-----|----------------|
| 運転手（特殊） | 1人  | 労務単価割増係数 0.778 |
| 諸経費率    | 67% |                |

運転手（一般） 8時間当たり

|         |     |                |
|---------|-----|----------------|
| 運転手（一般） | 1人  | 労務単価割増係数 0.793 |
| 諸経費率    | 67% |                |

土木一般世話役 8時間当たり

|         |     |                |
|---------|-----|----------------|
| 土木一般世話役 | 1人  | 労務単価割増係数 0.775 |
| 諸経費率    | 67% |                |

特殊作業員 8時間当たり

|       |     |                |
|-------|-----|----------------|
| 普通作業員 | 1人  | 労務単価割増係数 0.769 |
| 諸経費率  | 67% |                |

普通作業員 8時間当たり

|       |     |                |
|-------|-----|----------------|
| 普通作業員 | 1人  | 労務単価割増係数 0.828 |
| 諸経費率  | 67% |                |

交通誘導警備員 A 8時間当たり

|           |     |                |
|-----------|-----|----------------|
| 交通誘導警備員 A | 1人  | 労務単価割増係数 0.860 |
| 諸経費率      | 67% |                |

交通誘導警備員 B 8時間当たり

|           |     |                |
|-----------|-----|----------------|
| 交通誘導警備員 B | 1人  | 労務単価割増係数 0.908 |
| 諸経費率      | 67% |                |

【作業時間を8:00～17:00とし、労務単価割増は計上しない歩掛】

スノーポール設置 200本当たり

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 普通作業員          | 2.4人 | 労務単価割増なし   |
| トラック運転 普通型 2t積 | 1日   |            |
| 諸経費率           | 67%  | 対象額は機・労すべて |

スノーポール撤去 200本当たり

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 普通作業員          | 2.0人 | 労務単価割増なし   |
| トラック運転 普通型 2t積 | 1日   |            |
| 諸経費率           | 67%  | 対象額は機・労すべて |

スノーポール設置（視線誘導標挿入型） 400本当たり

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 普通作業員          | 2.4人 | 労務単価割増なし   |
| トラック運転 普通型 2t積 | 1日   |            |
| 諸経費率           | 67%  | 対象額は機・労すべて |

スノーポール撤去（視線誘導標挿入型） 400本当たり

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 普通作業員          | 2.0人 | 労務単価割増なし   |
| トラック運転 普通型 2t積 | 1日   |            |
| 諸経費率           | 67%  | 対象額は機・労すべて |

着脱式ガードレール設置 240m当たり

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| 土木一般世話役                | 2.0人 | 労務単価割増なし   |
| 普通作業員                  | 6.0人 | 労務単価割増なし   |
| トラック〔クレーン装置付〕4t級 2.9t吊 | 16時間 |            |
| 諸経費率                   | 67%  | 対象額は機・労すべて |

着脱式ガードレール撤去 240m当たり

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| 土木一般世話役                | 2.0人 | 労務単価割増なし   |
| 普通作業員                  | 4.0人 | 労務単価割増なし   |
| トラック〔クレーン装置付〕4t級 2.9t吊 | 8時間  |            |
| 諸経費率                   | 67%  | 対象額は機・労すべて |

着脱式ガードポスト設置 350本当たり

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 土木一般世話役        | 2.0人 | 労務単価割増なし   |
| 普通作業員          | 4.0人 | 労務単価割増なし   |
| トラック運転 普通型 2t積 | 4日   |            |
| 諸経費率           | 67%  | 対象額は機・労すべて |

着脱式ガードポスト撤去 350本当たり

|                |      |            |
|----------------|------|------------|
| 土木一般世話役        | 1.0人 | 労務単価割増なし   |
| 普通作業員          | 4.0人 | 労務単価割増なし   |
| トラック運転 普通型 2t積 | 2日   |            |
| 諸経費率           | 67%  | 対象額は機・労すべて |