令和７年度 除融雪業務　安全処理工の歩掛設定について

当設計書において、安全処理工は以下により歩掛設定している。

【作業時間を8:00～20:00とし、労務単価割増を計上する歩掛】

運転手（特殊）　８時間当たり

運転手（特殊）	1人	労務単価割増係数 0.993
諸経費率	67%	

運転手（一般）　８時間当たり

運転手（一般）	1人	労務単価割増係数 0.998
諸経費率	67%	

土木一般世話役　８時間当たり

土木一般世話役	1人	労務単価割増係数 0.991
諸経費率	67%	

特殊作業員　８時間当たり

特殊作業員	1人	労務単価割増係数 0.989
諸経費率	67%	

普通作業員　８時間当たり

普通作業員	1人	労務単価割増係数 1.010
諸経費率	67%	

交通誘導警備員Ａ　８時間当たり

交通誘導警備員Ａ	1人	労務単価割増係数 1.020
諸経費率	67%	

交通誘導警備員Ｂ　８時間当たり

交通誘導警備員Ｂ	1人	労務単価割増係数 1.037
諸経費率	67%	

【作業時間を8:00～17:00とし、労務単価割増は計上しない歩掛】

スノーポール設置　200本当たり

普通作業員	2.4人	労務単価割増なし
ﾄﾗｯｸ運転 普通型 2t積	１日	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

スノーポール撤去　200本当たり

普通作業員	2.0人	労務単価割増なし
ﾄﾗｯｸ運転 普通型 2t積	１日	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

スノーポール設置（視線誘導標挿入型）　400本当たり

普通作業員	2.4人	労務単価割増なし
ﾄﾗｯｸ運転 普通型 2t積	１日	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて

スノーポール撤去（視線誘導標挿入型）　400本当たり

普通作業員	2.0人	労務単価割増なし
ﾄﾗｯｸ運転 普通型 2t積	１日	
諸経費率	67%	対象額は機・労すべて