

調達件名	警察学校西寮 4 階女子トイレ天井・壁修繕
予算執行者	支出負担行為担当官長野県警察会計担当官（長野県警察本部長）
契約種類	工事（修繕）又は製造の請負契約
契約種別	総価契約
履行期限	令和7年12月26日
納入場所	長野県警察学校
契約方法	随意契約
見積書提出 期限、場所	令和7年9月24日 午後2時00分 警察本部警務部会計課
見積合わせ の日時等	令和7年9月24日 午後2時00分 見積参加者の立ち会いを求めない
説明書等	オープンカウンター（公募型見積合わせ）説明書による
本件調達に 係る照会先	見積手続き等に関する照会先 警務部会計課施設室 026-233-0110（2238） 仕様等に関する照会先 警務部会計課施設室 026-233-0110（2238）
参加資格	次のいずれにも該当する者であること。 1 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な 同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 2 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 3 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 4 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこ れに準ずるものとして、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続 している者でないこと。
説明会	開催しない
技術資料等 の提出内容	提出を求めない
その他	
仕様書	
別表	
業務内容 警察学校西寮 4 階女子トイレ天井・壁修繕 詳細は、別添、仕様書、内訳書による。	

仕 様 書

- 1 業務名
警察学校西寮4階女子トイレ天井・壁修繕
- 2 業務場所
長野市松代町西条字舟折3929 警察学校
- 3 業務内容
天井と壁のクロスの張り替え修繕
- 4 業務上の注意
 - (1) 施設を使用しながらの作業となるため、事前に作業概要、日程等を事前調整するとともに、安全対策、騒音対策について対応をすること。
 - (2) 安全対策、騒音対策についてあらかじめ協議し承認を得ること。
 - (3) 高所作業を伴う箇所については、特に安全対策を徹底すること。
 - (4) 作業内容については、あらかじめ協議し承認を得ること。
 - (5) 作業を行う際は火災予防対策をしっかりと講じること。
 - (6) 緊急な事象が発生した場合、遅滞なく発注者へ連絡し指示を得ること。
 - (7) 作業に必要な電力については、受注者で用意し対応すること。
 - (8) 作業資材置き場、作業道具置き場、作業途中の箇所については、必要な安全対策を徹底すること。
- 5 日程
作業の実施にあたり、日程・時間等の詳細な工程について、発注者と受注者で協議を行い、発注者の承認を得ること。
- 6 提出書類
 - (1) 業務完了届
 - (2) 作業写真（作業前、作業中、作業後がわかる形で、Lサイズの写真をA4サイズ of 用紙に印刷またはA4サイズの紙に貼り付けたもの。）
 - (3) マニフェスト（B2票）の写し
 - (4) 発注者から指示のあったもの
- 7 その他
疑義が生じた場合、発注者と協議の上、指示に従うものとする。

内 訳 書

NO	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	解体工事					
	アスベスト含有建材撤去					レベル3工事
1	壁養生費 PEシート0.1mm	26	㎡			CH2700
2	床養生費 PEシート0.15mm	7.3	㎡			
3	レベル3装備費	1	式			HEPAフィルター付集塵機・噴霧器他
4	天井解体 PB9.5+クロス 下地残し	7.3	㎡			
5	壁解体 PB12.5+クロス GL工法下地共	4.3	㎡			
6	解体材分別梱包小運搬搬出積込費	1	式			
7	解体材収集運搬費	1	台			
8	解体材処分費 石綿含有建材	0.5	㎡			
9	現場養生撤去清掃片付け費	1	式			
10	安全管理費	1	式			
	小計					①
II	内装工事					
1	足場費	1	式			
2	天井 PB	6.3	㎡			t-9.5
3	天井 廻り縁(塩ビ)	11	m			コ型
4	壁 PB(GL工法)	4.3	㎡			t-12.5
5	壁 PB LGS下地	0.7	㎡			
6	壁 断熱材補修	1	式			
7	壁・天井クロス貼り	1	式			10.6㎡
8	片付清掃	1	式			
9	発生材処分費	1	式			
10	運搬・搬入	1	式			
	小計					②
III	諸経費					③
	合 計					①+②+③
	消 費 税					
	総 計					