

内 訳 書

NO	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	解体工事					
	アスベスト含有建材撤去					レベル3工事
1	壁養生費 PEシート0.1mm	26	㎡			CH2700
2	床養生費 PEシート0.15mm	7.3	㎡			
3	レベル3装備費	1	式			HEPAフィルター付集塵機・噴霧器他
4	天井解体 PB9.5+クロス 下地残し	7.3	㎡			
5	壁解体 PB12.5+クロス GL工法下地共	4.3	㎡			
6	解体材分別梱包小運搬搬出積込費	1	式			
7	解体材収集運搬費	1	台			
8	解体材処分費 石綿含有建材	0.5	㎡			
9	現場養生撤去清掃片付け費	1	式			
10	安全管理費	1	式			
	小計					①
II	内装工事					
1	足場費	1	式			
2	天井 PB	6.3	㎡			t-9.5
3	天井 廻り縁(塩ビ)	11	m			コ型
4	壁 PB(GL工法)	4.3	㎡			t-12.5
5	壁 PB LGS下地	0.7	㎡			
6	壁 断熱材補修	1	式			
7	壁・天井クロス貼り	1	式			10.6㎡
8	片付清掃	1	式			
9	発生材処分費	1	式			
10	運搬・搬入	1	式			
	小計					②
III	諸経費					③
	合 計					①+②+③
	消 費 税					
	総 計					