工事名称　　飯山警察署職員宿舎浸水対策工事

工事場所　　飯山市飯山（城南職員宿舎、北町職員宿舎）
飯山市福寿町（福寿町職員宿舎）

令和７年５月
公共建築工事設計労務単価（長野県建設部）令和7年4月版
週休二日工事に係る補正単価適用

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	2,643,000	
計			2,643,000	
共通費				
共通仮設費	1	式	140,000	
現場管理費	1	式	580,000	
一般管理費等	1	式	637,000	
計			1,357,000	
工事価格	1	式	4,000,000	
消費税等相当額	1	式	400,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	4,400,000	
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

（工事価格のうち、事業者が負担する法定福利額：138,000円）

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
北町浸水対策工事工事	1	式	1,655,170	
城南浸水対策工事工事	1	式	712,950	
福寿町浸水対策工事工事	1	式	275,240	
計			△360 2,643,000	

北町浸水対策工事工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式	1,655,170	
計			1,655,170	

城南浸水対策工事工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式	712,950	
計			712,950	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式	275,240	
計			275,240	

北町浸水対策工事工事　科目別内訳

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	34,840	
止水板設置	1	式	1,620,330	
計			1,655,170	

城南浸水対策工事工事　科目別内訳

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	198,200	
止水板設置	1	式	514,750	
計			712,950	

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	10,240	
止水板設置	1	式	265,000	
計			275,240	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	34,840	
計				34,840	
止水板設置		1	式	1,620,330	
計				1,620,330	

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	198,200	
計				198,200	
止水板設置		1	式	514,750	
計				514,750	

建築工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	10,240	
計				10,240	
止水板設置		1	式	265,000	
計				265,000	

建築工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	15	㎡	500.00	7,500	
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	15	㎡	300.00	4,500	
養生(内部改修)	搬出入路部分	18.6	㎡	200.00	3,720	
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	14.6	㎡	800.00	11,680	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	18.6	㎡	400.00	7,440	
計					34,840	

建築工事　止水板設置

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
脱着式止水版	H＝360　W＝885　アルミ製ｔ＝50 止水性能ＷＳ－３相当 壁掛けワイヤロックセット共取付運搬　法定福利共	1	か所	1,605,000.00	1,605,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	2.1	m	7,300.00	15,330	
計					1,620,330	

建築工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	29	㎡	500.00	14,500	
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	29	㎡	300.00	8,700	
養生(内部改修)	搬出入路部分	253	㎡	200.00	50,600	
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	29	㎡	800.00	23,200	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	253	㎡	400.00	101,200	
計					198,200	

建築工事　止水板設置

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BX脱着式止水版	H＝600　W＝2345　アルミ製ｔ＝26.4　固定補助部材共止水性能20L/(ｈ・㎡)以下　壁掛けワイヤロックセット共　取付運搬　法定福利共	1	か所	485,000.00	485,000	
壁取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	2	m	7,300.00	14,600	
壁取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 35×10	1	m	8,000.00	8,000	
床取り合いｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	1.1	m	6,500.00	7,150	
計					514,750	

建築工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	12.8	㎡	800.00	10,240	
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	12.8	㎡		0	
計					10,240	

建築工事　止水板設置

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BX脱着式止水版SDタイプ	H＝600　W＝1953　アルミ製ｔ＝26.4　止水性能20L/（ｈ・㎡）以下　立て掛け収納セット共　取付運搬　法定福利共	1	か所	265,000.00	265,000	
計					265,000	