

松本警察署道場棟シャッター設置工事 内訳書

1. 建物概要

建物名	構造	階数	建築面積(m ²)	延面積(m ²)	摘要
松本警察署道場棟	RC	2階	591.38	1,015.37	

2. 工事概要

(1) 工事場所 松本市渚3丁目11番8号 松本警察署道場棟

(2) 工事内容 道場棟へのシャッター取付工事

総 括 表

No.	工 事 名	単 位	金 額	備 考
	松本警察署道場棟シャッター設置工事			
	I シャッター取付工事費	一式	1,079,000	
	II 間仕切設置工事費	一式	87,600	
	III 電気配線工事費	一式	151,000	
	IV 直接工事費計(I + II + III)		1,317,600	
	V 共通費			
	(I) 共通仮設費			
	(II) 現場管理費			
	(III) 一般管理費			
	計	一式	109,400	
	工事価格計(IV + V)		1,427,000	
	消費税相当額		142,700	
	工事費計		1,569,700	

松本警察署道場棟シャッター設置工事

No.	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
I シャッター取付工事費							
1	軽量バランスシャッター	SS-1 W4,450×H3,000	台	2.00	220,000	440,000	
2	排煙用グリル増し金	H700	台	2.00	110,000	220,000	
3	スチール張りケース		台	2.00	30,000	60,000	
4	スチール中柱		本	2.00	12,000	24,000	
5	補強鉄骨		式	1.00	68,000	68,000	
6	シャッターケース廻りシーリング		式	1.00	32,000	32,000	
7	高所作業車使用料		式	1.00	50,000	50,000	
8	現場施工費		式	1.00	140,000	140,000	
9	搬入費		式	1.00	45,000	45,000	
	I シャッター取付工事費 計					1,079,000	
II 間仕切設置工事費							
1	12mm合板	W900×H1800	枚	12.00	2,800	33,600	
2	下地材 38×89	H1820	本	12.00	1,000	12,000	
3	ビス等副資材		式	1.00	2,000	2,000	
4	現場施工費		式	1.00	36,000	36,000	
5	搬入費		式	1.00	4,000	4,000	
	II 間仕切設置工事費 計					87,600	
III 電気配線工事費							
1	消耗品・雑材料費		式	1.00	20,000	20,000	
2	配線工事費		式	1.00	96,000	96,000	
3	高所作業者使用料		式	1.00	35,000	35,000	
	III 電気配線工事費 計					151,000	
IV 直接工事費計(I + II + III)							
						1,317,600	