
松本警察署高宮交番エアコン設置工事 内訳書

総 括 表

No.	工 事 名	単位	金 額	備 考
	松本警察署高宮交番エアコン設置工事			
	I 直接工事費	一式	2,120,789	
	II 直接工事費計(I)		2,120,789	
	うち材料費		1,718,181	
	うち労務費		402,608	
	III 共通費			
	(I) 共通仮設費		90,901	
	(II) 現場管理費		637,101	
	うち建退共制度の掛金		6,077	
	工事原価のうち現場労働者の 法定福利費の事業主負担額		116,431	
	工事原価のうち安全衛生経費		24,156	
	(III) 一般管理費		401,209	
	計		1,129,211	
	工事価格計(II + III)		3,250,000	
	消費税相当額		325,000	
	工事費計		3,575,000	

松本警察署高宮交番エアコン設置工事

No.	名 称	摘 要	単位	数量	単 価	金 額	備 考
I 直接工事費							
1 空調設備工事							
1	マルチエアコン室外機	RQSP224DB 冷房能力22.4KW 暖房能力25.0KW	台	1.00	970,990	970,990	
		平置架台、防雪フード付属					
2	マルチエアコン室内機	FXYFP80EB 冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW	台	3.00	208,514	625,542	
		化粧パネル、ワイヤードリモコン付属					
3	機器据付費	室外機×1台 室内機×3台	式	1.00	116,628	116,628	
4	冷媒配管	室外機廻り冷媒用銅管12.7/25.4 1m延長	式	1.00	18,673	18,673	
5	ドレン配管	屋外露出配管VP30×3m延長	式	1.00	2,591	2,591	
6	配管接続費	室外機×1台 室内機×3台	式	1.00	15,561	15,561	
7	配管化粧カバー	100	m	3.00	5,446	16,338	
8	室内外機操作線	EM-CEE-S 1.25sq-2c 冷媒管共巻き	m	25.00	101	2,525	
9	リモコン配線	EM-MEE-S 0.75sq-2c 天井ころがし	m	20.00	405	8,100	
10	天井開口	石膏ボード □900	箇所	3.00	3,571	10,713	
11	天井下地開口補強	900×900	箇所	3.00	2,280	6,840	
12	コンクリート基礎工事	1500×1000×600H	式	1.00	116,706	116,706	
13	既存側溝、雨水桝撤去費	U字溝300×1.2m、雨水桝360口×1基	式	1.00	23,341	23,341	
14	雨水配管付け替え	VP100×2m、ドレン排水用ホツバ×1か所	式	1.00	4,668	4,668	
15	既存アスファルト舗装補修費	新規基礎廻り	式	1.00	9,336	9,336	
16	養生費	室内床面約100㎡	式	1.00	38,902	38,902	
17	高所作業車リース代		日	1.00	48,448	48,448	
18	試運転調整費		式	1.00	46,682	46,682	
	小計					2,082,584	
2 電気設備工事							
1	ケーブル	CVT14sq	m	7.00	1,144	8,008	
2	電線	IV3.5sq	m	4.00	113	452	
3	防水ブリカ		m	1.00	903	903	
4	防水ブリカ付属品		式	1.00	747	747	
5	消耗・雑材料費		式	1.00	864	864	
6	電工労務費	機器接続他含む	式	1.00	27,231	27,231	
	小計					38,205	
I 直接工事費 計						2,120,789	