

(別添 1)

森林整備保全事業省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事機械損料

省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事における積算で使用する機械損料は、表 1 のとおりとする。

施工パッケージ型積算方式における代表機械規格で使用している機械損料は、以下の機械損料表を使用している。施工パッケージ型積算方式で標準単価から積算単価への補正を行う際には、機械損料は年月日及び地域によらず表 1 の機械損料を用いるものとする。なお、本機械損料は、省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事のための暫定的なものである。

表 1 機械損料

機械名	規格	【参考値】 損料（円） ※換算値・運転 1 時 間当たり	損料（円） ※換算値・供用 1 日 当たり
小型バックホウ （クローラ型）	標準型・排出ガス対策型（第 2 次 基準値）、 山積 0.13 m ³ （平積 0.1 m ³ ） チルトローテータ直付け	17,900 円／（日）	10,000 円／供用日
バックホウ （クローラ型）	超小旋回型・クレーン機能付き・ 排出ガス対策型（第 2 次基準値）、 山積 0.28 m ³ （平積 0.2 m ³ ） チルトローテータ直付け	5,080 円／運転 1 時間	19,600 円／供用日
バックホウ （クローラ型）	後方超小旋回型・超低騒音型・ク レーン機能付き・排出ガス対策型 （2014 年規制）、 山積 0.45 m ³ （平積 0.35 m ³ ） チルトローテータ直付け	8,790 円／運転 1 時間	33,800 円／供用日 ※破碎岩補正 1.25 36,800 円／供用日
バックホウ （クローラ型）	標準型・超低騒音型・排出ガス対 策型（第 3 次基準値） 山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ） チルトローテータ直付け	7,830 円／運転 1 時間	30,000 円／供用日
バックホウ （クローラ型）	標準型・ICT 施工対応型・超低騒音 型・クレーン機能付き・排出ガス 対策型（2014 年規制）、 山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）吊能力 2.9 t チルトローテータ直付け	14,300 円／運転 1 時間	54,900 円／供用日