## 【施設効果事例】寺の沢砂防堰堤(長野県木曽郡木祖村薮原)

災害発生日: 令和3年8月15日(推定)

: 連続雨量401mm (8月13日3時~15日18時) 降雨状況

時間最大雨量40mm(8月15日3時~4時)

※木曽藪原雨量観測所

発生箇所 :長野県木曽郡木祖村薮原

崩壊状況 : 土石流捕捉量 約1,000m3(推定値)

状 : 令和3年8月13日からの大雨に伴う降雨によ

り土石流が発生したが、砂防堰堤が整備さ

れており土砂を捕捉。

下流地区への被害を未然に防止し効果を発

揮した。

## 位置図





## 土石流発生後(R3.8.27撮影)

## 土石流発生前(H31.4.12撮影)





