

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
平成 30 年度 県単除雪業務						実施設計書					
(主)小諸上田線他						小諸ブロック6工区					
設 計 大 要						施 工 方 法					
車道除雪 L=9.7km						施 工 期 間			日 間		
						起工予定年月日			平成 30 年 11 月 1 日		
						竣工予定年月日			平成 31 年 3 月 31 日		
						契約保証方法					

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊										
雪寒										
除雪工										
稼働費単価(除雪)										
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	10			時間						施工 第0-0001号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	10			時間						施工 第0-0003号表
待機補償費等単価										
雪道巡回工 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10			回						施工 第0-0004号表
除雪機械待機補償費	9			回						施工 第0-0005号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
除雪機械運転要員待機補償費										
	9			回						施工 第0-0006号表
情報員待機補償費										
	28			回						施工 第0-0007号表
管理費単価										
除雪ドーザ [ホイール型・ブラウ・B兼用] 11t級 2.1m <sup>3</sup> 機械管理費(持込 保険料含む)	1			台						
除雪グレーダ 3.1m 機械管理費(持込 保険料含む)	1			台						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊										

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 11t級 2.1m <sup>3</sup>	1.000	時間			運転時間当り損料額（12）又は（18）欄
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.030	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	14.000	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 11t級用	1.000	時間			1時間当り換算損料額（16）又は（21）欄
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.1m

施工 第0-0003号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.038	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

雪道巡回工

施工 第0-0004号表

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.500	時間			1時間当り換算損料額(13)欄
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			



