

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
平成 30 年度 県単除雪業務						実施設計書					
(国) 1 4 2 号他						佐久ブロック 9 工区					
設 計 大 要						施 工 方 法					
車道除雪 L=33.8km						施 工 期 間			日 間		
						起工予定年月日			平成 30 年 11 月 1 日		
						竣工予定年月日			平成 31 年 3 月 31 日		
						契約保証方法					

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>** 除雪工事費 **</b>						
雪寒						
除雪工						
稼働費単価(除雪)						
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼]13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	5		時間			施工 第0-0001号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用]8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	5		時間			施工 第0-0002号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型[プラウ・バケット兼用]8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	5		時間			施工 第0-0002号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.7m 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	10		時間			施工 第0-0004号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	10		時間			施工 第0-0005号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
除雪グレーダ運転 ブレード幅 2.8m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	10		時間						施工	第0-0006号表
スノーボール設置 材料支給	100		本							
待機補償費等単価										
雪道巡回工 ライトバン[二輪駆動]1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10		回						施工	第0-0007号表
除雪機械待機補償費	9		回						施工	第0-0008号表
除雪機械運転要員待機補償費	9		回						施工	第0-0009号表
情報員待機補償費	28		回						施工	第0-0010号表
管理費単価										
除雪ドーザ[ホイール型・プラウ・B兼用] 13t級 2.4～2.6m3 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台							



# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 13t級 2.4~2.6m3	1.000	時間			運転時間当り損料額（12）又は（18）欄
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.030	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	18.000	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） サイドスライド型 13~14t級用	1.000	時間			1時間当り換算損料額（16）又は（21）欄
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 13t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

施工 第0-0002号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブロー・バケット兼用〕8t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 8t級 1.3~1.4m <sup>3</sup>	1.000	時間			運転時間当り損料額（12）又は（18）欄
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.039	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.600	L			
アングリングブロー（除雪ドーザ用） サイドスライド型 8~9t級用	1.000	時間			1時間当り換算損料額（16）又は（21）欄
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0003号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			



# 施工内訳表

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.7m

施工 第0-0004号表

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.038	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.1m

施工 第0-0005号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.038	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

除雪グレーダ運転  
ブレード幅 2.8m

施工 第0-0006号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	10.000	L			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 2.8m 普通作業	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ 2.8m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 2.8m 普通作業	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			割増係数1.011
普通作業員	0.189	人			割増係数1.029
土木一般世話役	0.038	人			割増係数0.998
除雪グレーダ 2.8m	1.000	時間			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

雪道巡回工

施工 第0-0007号表

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			1時間当り換算損料額(13)欄
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			





