

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
平成 30 年度 社会資本整備総合交付金（除雪）・県単除雪業務						実施設計書					
(一) 芦田大屋（停）線他						立科ブロック 3 工区					
設 計 大 要						施 工 方 法					
車道除雪 L=9.2km						施 工 期 間			日 間		
						起工予定年月日			平成 30 年 11 月 1 日		
						竣工予定年月日			平成 31 年 3 月 31 日		
						契約保証方法					

# \* \* 除雪工事費 \* \*

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>** 除雪工事費 **</b>						
雪寒						
除雪工						
稼働費単価(除雪)						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	30		時間			施工 第0-0001号表
待機補償費等単価						
雪道巡回工 ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	10		回			施工 第0-0002号表
除雪機械待機補償費						
	9		回			施工 第0-0003号表
除雪機械運転要員待機補償費						
	9		回			施工 第0-0004号表

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
情報員待機補償費										
	28			回						施工 第0-0005号表
管理費単価										
除雪グレーダ 3.1m 機械管理費(持込 保険料含む)										
	1			台						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊										

# 施工内訳表

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.1m

施工 第0-0001号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.038	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

# 施工内訳表

雪道巡回工

施工 第0-0002号表

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.500	時間			1時間当り換算損料額(13)欄
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.300	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			



