

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
平成 30 年度 県単除雪・凍結防止剤散布業務						実施設計書					
(国) 254号他						佐久ブロック 2 工区					
設 計 大 要						施 工 方 法					
車道除雪 L=7.7km 凍結防止剤散布 L=11.2km						施 工 期 間			日 間		
						起工予定年月日			平成 30 年 11 月 1 日		
						竣工予定年月日			平成 31 年 3 月 31 日		
						契約保証方法					

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 除雪工事費 **						
雪寒						
除雪工						
稼働費単価(除雪)						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.7 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	25		時間			施工 第0-0001号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.7 m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	25		時間			施工 第0-0002号表
稼働費単価(凍結防止剤散布)						
凍結防止剤散布車運転 乾式 1t級 1.0m ³ 4×4 貸与 保険料控除	40		時間			施工 第0-0003号表
待機補償費等単価						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	10		回						施工	第0-0004号表
除雪機械待機補償費	9		回						施工	第0-0005号表
除雪機械運転要員待機補償費	9		回						施工	第0-0006号表
情報員待機補償費	28		回						施工	第0-0007号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	6		t						施工	第0-0008号表
管理費単価										
除雪グレーダ 3.7m 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台							
<貸保> 除雪グレーダ 3.7m 機械管理費(貸与 保険料控除)	1		台							
<貸保> 凍結防止剤散布車 [乾式] 1.0m ³ 4×4 1t級 機械管理費(貸与 保険料控除)	1		台							

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊					

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

施工 第0-0001号表

貸与 保険料控除昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.038	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	17.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.7m

施工 第0-0002号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.7m	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.038	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.7m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.7m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0003号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 1t級 1.0m³ 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 1.0m ³ 4×4 1t級	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	3.800	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0-0004号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0.900	時間			1時間当り換算損料額(13)欄
運転手(一般)	0.225	人			
土木一般世話役	0.113	人			
ガソリン レギュラー スタンド	2.340	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			