

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
平成 30 年度 社会資本整備総合交付金（除雪）・県単除雪・凍結防止剤散布業務 実施設計書											
（国）142号他 立科ブロック1工区											
設 計 大 要					施 工 方 法						
車道除雪 L16.8=km 凍結防止剤散布 L=28.8km					施 工 期 間			日 間			
					起工予定年月日			平成 30 年 11 月 1 日			
					竣工予定年月日			平成 31 年 3 月 31 日			
					契約保証方法						

(工事費内訳書)

** 除雪工事費 **

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 除雪工事費 **										
雪寒										
除雪工										
稼働費単価(除雪)										
除雪グレーダ運転 ブレード幅4m [第3次基準値] 貸与 保険料控除昼間作業 2人乗	20				時間					施工 第0-0001号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3.1m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	20				時間					施工 第0-0002号表
稼働費単価(凍結防止剤散布)										
凍結防止剤散布車運転 乾式 3t級 2.5m3 4x4 貸与 保険料控除	80				時間					施工 第0-0003号表
固定式凍結防止剤散布機補給作業 凍結防止剤支給	1.75				t					

**** 除雪工事費 ****

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
待機補償費等単価										
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1.5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	10			回					施工	第0-0004号表
除雪機械待機補償費	9			回					施工	第0-0005号表
除雪機械運転要員待機補償費	9			回					施工	第0-0006号表
情報員待機補償費	28			回					施工	第0-0007号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	14			t					施工	第0-0008号表
管理費単価										
除雪グレーダ 3.1 m 機械管理費 (持込 保険料含む)	1			台						
<貸保> 除雪グレーダ 4.0 m 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1			台						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m ³ 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1		台			
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施工内訳表

施工 第0-0001号表

除雪グレーダ運転

ブレード幅4m [第3次基準値]

貸与 保険料控除昼間作業

2人乗

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 4.0m 排出ガス対策型(第3次基準値)	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.189	人			割増係数1.011
普通作業員	0.189	人			割増係数1.029
土木一般世話役	0.038	人			割増係数0.998
軽油 小型口-リ-パトロール給油	27.000	L			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

施工 第0-0002号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(特殊)	0.189	人			
普通作業員	0.189	人			
土木一般世話役	0.038	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0007

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0003号表

乾式 3t級 2.5m³ 4×4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m ³ 4×4	1.000	時間			運転時間当り損料額(12)又は(18)欄
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0008

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動]1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工 第0-0004号表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			1時間当り換算損料額(13)欄
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			