

分野	ため池の補強等		事業番号	3	事業名	県営ため池等整備(水路等の補強)			
市町村名	長野市	ふりがな箇所名	あもりまき 安茂里3期		事業年度 (完了年度は見込み)	H25年度～		H29年度	
事業概要	区分	事業内容			事業費(千円)	財源内訳(千円)			
	全体	用水路工L=805m			615,000	338,250	123,000	138,450	15,300
	H25年度	用水路工L=160m			27,500	15,125	5,500	6,275	600
箇所評価	区分	評価項目・指標等		評価			ランク	評点	
	(20) 必要性	保全対象人家戸数	<input type="checkbox"/> 10戸以上	<input checked="" type="checkbox"/> 1～9戸	<input type="checkbox"/> 0戸	A	10		
		保全対象公共施設	<input checked="" type="checkbox"/> 2箇所以上	<input type="checkbox"/> 1箇所	<input type="checkbox"/> なし				
		小計							15
	(15) 重要性	水利施設としての依存度	<input checked="" type="checkbox"/> 依存度大	<input type="checkbox"/> 依存度中	<input type="checkbox"/> 依存度小	A	7		
		かんがい(排水)受益	<input checked="" type="checkbox"/> 100ha以上	<input type="checkbox"/> 40ha以上100ha未満	<input type="checkbox"/> 40ha未満				
		防災計画上の位置づけ	<input type="checkbox"/> 位置付けあり	<input checked="" type="checkbox"/> 位置付けなし					0
	小計						12		
	(10) 効率性	防災効果(B/C)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.2以上	<input type="checkbox"/> 1.1以上1.2未満	<input type="checkbox"/> 1.0以上1.1未満	B	4		
		早期発現度(効果発現まで)	<input type="checkbox"/> 3年未満	<input type="checkbox"/> 3年以上5年未満	<input checked="" type="checkbox"/> 5年以上				
		ローカスタンダード(L.S.)計画及びコスト縮減及び代替案検討等	<input type="checkbox"/> (様式4)3項目以上該当	<input checked="" type="checkbox"/> (様式4)2項目該当	<input type="checkbox"/> (様式4)1項目該当				
	小計						7		
	(35) 緊急性	施設への影響	<input checked="" type="checkbox"/> 影響が明白	<input type="checkbox"/> 影響が推定される	<input type="checkbox"/> 影響の兆候がある	A	10		
		周辺へ与える影響	<input checked="" type="checkbox"/> 影響が明白	<input type="checkbox"/> 影響が推定される	<input type="checkbox"/> 影響の兆候がある				
		過去の被災履歴(河川管理者からの改善要求等)	<input type="checkbox"/> 5年以内に複数回(改善要求書がある)	<input type="checkbox"/> 5年以内に1回(改善勧告がある)	<input checked="" type="checkbox"/> 左記以外に被災有(改善勧告なし)				
		応急対策の実施状況	<input type="checkbox"/> 応急対策実施中	<input checked="" type="checkbox"/> 過去に実施済み	<input type="checkbox"/> 応急対策未実施				
	小計						27		
	(20) 計画	地域からの要望	<input checked="" type="checkbox"/> 地域住民の内発的な活動が強い	<input type="checkbox"/> 市町村からの要望がある	<input type="checkbox"/> 特に要望ない	B	6		
		事業情報の共有	<input type="checkbox"/> 関係者以外に広く周知	<input checked="" type="checkbox"/> 関係者を中心に周知	<input type="checkbox"/> 特に周知してない				
		住民参加の状況	<input type="checkbox"/> 住民が計画策定に直接参加	<input checked="" type="checkbox"/> 住民や市町村の意見を計画策定に反映	<input type="checkbox"/> 住民意見は反映していない				
小計								13	
費用対効果(B/C)		2.78		評価の合計			B	74	
事業周環境	事業実施に至る歴史的経緯・社会的背景	本地区は昭和15～26年、農業水利改良事業により造られ長野市内1,703haをかんがいする重要な幹線水路の暗渠部分である。しかし築50年が経過する間にトンネル上には民家が建ち、国道交通量も増えるなど変化している一方、周辺土質の影響でトンネルの断面の変状やクックラックなど構造的に不安定な状態となり、国道19号、市道、近隣民家や下流農地に多大な被害を及ぼす危険性が高くなっている。							
	地域からの要望経緯	平成13年2月、工事断水時に暗渠の異常が発見され、直ちに善光寺平土地改良区から、長野市及び長野県に対し変状区間の改修を実施して農業用水の確保と災害の未然防止を図るような事業実施の要望が出された。							
	事業説明等の経緯	平成14年5月29、30日に住民が情報を共有しながら事業実施を図るため、計画段階時の説明会を開催した。平成15年5月29日に計画検討委員会を開催し、実行委員会体制を検討した。さらに、安茂里地区・安茂里2期地区の事業進捗説明会や工事現場見学会等を、平成23年度まで毎年1回以上、関係者(改良区・受益者等)及び周辺住民に対して実施している。							
	環境・景観への配慮項目	河川周辺での工事区間であり、全面改修で実施しないため、河川内や護岸周辺への掘削等の影響がないため、環境景観への配慮を実施予定である。また、施工時においては、下流の農業用水路開渠区間の魚類等の生物を河川や下流水路等へ移動させている。							
	他事業・プロジェクトとの関連	ため池等整備事業(農業用河川工作物応急対策)犀口地区は、同時代に安茂里の近接地で作られた農業用水路(河川横断サイホン)の改修であり、平成8年～15年完了。							
	特記事項	本地区の下流開渠区間では、ホタルが生息できる水路改修計画を地域住民と一体となつて行い、環境の保全に努める方針。							
地域の合意形成	<input checked="" type="checkbox"/> 全員賛成		<input type="checkbox"/> 概ね賛成		<input type="checkbox"/> 過半数賛成		<input type="checkbox"/> 動向不明		
部意見	施設の老朽化に伴い破損が著しく、このままでは周辺住宅地等に被害を及ぼす恐れがあるため、早急に整備する必要がある。				行政改革課意見	必要性、重要性、緊急性が認められる。			