

【新規評価】

No	事業名	路河川名 箇所名	市町村	事業概要	予定工期	総事業費 (百万円)	費用対効果分析 結果 (B/C)	該当要件	県評価案	担当部局	担当課
							事業全体				
4	砂防事業	(砂)岩ノ沢川 駒場	阿智村	砂防堰堤 N=1.0基	R9～R18	1,100	6.3	①	事業着手	建設部	砂防課
合 計		1か所									

[新規評価該当要件]

①：総事業費10億円以上 ②：すべての事業種類について、おおむね5年に1回 ③：その他国の補助事業の実施等に必要な箇所

令和8年度 長野県公共事業評価監視委員会 詳細審議対象外箇所一覧表

【再評価】

No	事業名	路河川名 箇所名	市町村	事業概要	予定工期		総事業費 (百万円) ※変更後の()は残事業費		費用対効果分析結果 (B/C)			再評価事由		対応方針案	担当部局	担当課
					前回評価時	今回評価時	前回評価時	今回評価時	事業全体 (前回評価時)	事業全体	残事業	該当要件	左の概要			
1	砂防事業	(砂)所沢 苦水	佐久市	・砂防堰堤工 N=1基 ・付替道路工 L=325m	R2～R9	R2～R12	550	550 (352)	8.40	14.56	19.42	⑤-2	・付替え道路のルート変更に伴う用地交渉の難航による工期延長	継続	建設部	砂防課
2	砂防事業	(砂)赤津川 普門寺	諏訪市	・砂防堰堤工 N=3基 ・溪流保全工 L=600m	R4～R13	R4～R15	900	1,300 (1,217)	10.95	13.40	14.20	①、⑤-1	・砂防堰堤予定地に埋設されたパイプラインの移設、調整による着手遅れ	継続	建設部	砂防課
3	砂防事業	(砂)大沢川 高木	下諏訪町	・砂防堰堤工 N=1基	H24～R10	H24～R11	800	1,090 (390)	22.70	26.80	226.80	②、⑤-1	・地元要望による工事車両通行ルートの変更に伴う作業効率の低下	継続	建設部	砂防課
4	砂防事業	(砂)堀久保沢 角間新田	諏訪市	・砂防堰堤工 N=1基 ・管理用道路 L=140m	R3～R10	R3～R12	410	900 (823)	7.56	5.90	6.40	①	・地質調査結果により堰堤構造の変更及び地盤改良による着手遅れ	継続	建設部	砂防課
5	砂防事業	(砂)山吹沢 大和	諏訪市	・砂防堰堤工 N=1基 ・管理用道路 L=120m	R3～R10	R3～R12	300	400 (228)	42.00	49.80	59.70	①	・用地交渉の難航による着手遅れ	継続	建設部	砂防課
6	砂防事業	(砂)唐沢川 東伊那	駒ヶ根市	・砂防堰堤工 N=2基	R2～R9	R2～R9	720	770 (60)	8.40	11.86	75.95	②	・資材準備及び労務準備高騰による事業進捗の遅れ	継続	建設部	砂防課
7	砂防事業	(砂)藤内沢 上古田	箕輪町	・砂防堰堤工 N=1基	R3～R12	R3～R13	500	600 (546)	47.60	57.51	64.51	①	・管理用道路ルートで景観保護についての地元調整及び設計変更による着手遅れ	継続	建設部	砂防課
8	砂防事業	(砂)矢口 北大出	辰野町	・砂防堰堤工 N=1基	R3～R12	R3～R13	500	750 (644)	48.40	81.63	94.47	①	・管理用道路のルート変更に伴う地元調整及び設計変更による着手遅れ	継続	建設部	砂防課
10	砂防事業	(砂)横立沢 起畑	平谷村	・砂防堰堤工 N=1基	R4～R12	R4～R13	450	550 (476)	1.60	1.65	1.85	①	・現地調査結果により施設配置計画の見直しが必要となる着手遅れ	継続	建設部	砂防課
11	砂防事業	(砂)千石沢 中山	松本市	・砂防堰堤工 N=3基	H28～R11	H28～R13	900	1,300 (610)	7.80	8.31	17.61	②、⑤-1	・残土処理の有償処分及び用地買収、補償による事業費及び期間の増	継続	建設部	砂防課
12	砂防事業	(砂)堂の入沢 堂の入	塩尻市	・堆積工 N=1基	H29～R8	H29～R9	500	850 (197)	40.75	26.87	106.69	②	・用地買収に伴う相続人確定に時間を要したことによる事業期間増	計画変更	建設部	砂防課
13	砂防事業	(砂)矢ノ口沢 倉科	千曲市	・砂防堰堤工 N=1基 ・管理用道路 L=420m	H31～R10	H31～R10	400	510 (232)	30.30	38.77	80.15	②	・土砂搬入箇所の変更に伴う事業費の増	継続	建設部	砂防課
14	砂防事業	(砂)内山沢 豊中	須坂市	・砂防堰堤工 N=2基	R4～R12	R4～R13	800	1,100 (976)	4.80	8.39	9.41	①、⑤-1	・現地踏査による猛禽類生息状況や営巣の有無の確認調査に伴う事業費の増	継続	建設部	砂防課
15	砂防事業	(砂)獅子沢 往生地	長野市	・砂防堰堤工 N=1基	R4～R11	R4～R14	600	900 (810)	73.00	83.81	92.58	①、②	・地質調査による地盤改良及び工事用道路築造に伴う事業期間の増	継続	建設部	砂防課
17	砂防事業	(砂)唐沢 山新田	長野市	・砂防堰堤工 N=2基	R4～R13	R4～R13	900	1,100 (993)	11.00	13.93	15.36	①、②	・地域住民の要望による地下水への影響調査の追加による事業期間の増	継続	建設部	砂防課
18	砂防事業	(砂)水無の沢 豊郷	野沢温泉村	・砂防堰堤工 N=1基	R4～R10	R4～R13	500	700 (590)	76.80	71.97	84.43	①	・地形測量、詳細設計の結果、現地地形に想定と差異があり施設位置の変更による着手遅れ	継続	建設部	砂防課

【再評価該当要件】

- ①：事業採択後5年間を経過した後も未着工の箇所 ②：事業採択後10年間（国土交通省個別補助の場合所定の期間）が経過した時点で継続中の箇所（※1 国の評価に合わせて前倒し）
③：事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している箇所 ④：再評価実施後5年間が経過した時点で継続中の事業（再々評価）
⑤：その他必要と認める箇所 （ ⑤-1：全体事業費が著しく増加する箇所 ⑤-2：事業期間が長期間に及ぶことが確実な箇所（前倒し再評価） ⑤-3：事業の一時休止、再開又は中止の判断が必要な箇所 ）

No	事業名	路河川名 箇所名	市町村	事業概要	予定工期		総事業費 (百万円) ※変更後の()は残事業費		費用対効果分析結果 (B/C)			再評価事由		対応方針案	担当部局	担当課
					前回評価時	今回評価時	前回評価時	今回評価時	事業全体 (前回評価時)	事業全体	残事業	該当要件	左の概要			
20	砂防事業	(砂)矢沢 瀬脇	長野市	・砂防堰堤工 N=2基	H26～R11	H26～R11	710	710 (349)	1.90	1.29	1.11	④	・用地交渉の難航により計画の見直しを実施した結果、上流に新たな堰堤を計画した	計画変更	建設部	砂防課
21	砂防事業	(砂)瀬戸川 高府	小川村	・砂防堰堤工 N=5基	R4～R13	R4～R15	850	1,094 (790)	1.97	16.80	21.50	⑤-1	・事業採択後に豪雨による土砂崩落及び土石流の発生による施設配置計画及び基盤見直しによる増額	計画変更	建設部	砂防課
22	地すべり事業	(地)沓掛 沓掛	青木村	・集水井工 N=11基 ・集水ボーリング ΣL=13,020m ・横ボーリング ΣL=4,790m ・水路工 L=520m	R2～R9	R2～R12	1,300	1,650 (458)	1.10	1.01 1.06	3.44 4.02	②	・地すべり観測中にすべり面付近でひずみの累積が確認され、対策工及び観測期間延長による事業期間の増	継続	建設部	砂防課
23	地すべり事業	(地)福島 福島	天龍村	・横ボーリング ΣL=9,600m ・アンカー工 N=40本 ・開渠工 L=1,000m	H30～R9	H30～R12	850	1,000 (592)	5.00	5.68 7.05	12.55 12.18	②	・すべり面及び法面でのひずみや変状が観測されたため、地すべり観測期間の延長による事業期間の増	継続	建設部	砂防課
25	地すべり事業	(地)高鼻 高鼻	安曇野市	・集水井工 N=5基 ・集水ボーリング ΣL=5,825m ・横ボーリング ΣL=1,660m ・水路工 L=950m	H31～R9	H31～R11	650	750 (131)	2.20	1.97 1.73	10.03 9.38	②	・降雨による土砂流出の継続があり浸食防止対策を講じたもの調査、設計による事業期間の増	継続	建設部	砂防課
27	急傾斜地崩壊対策 等事業	(急)田島 田島	根羽村	・法面工 L=300m、A=6,000㎡	H29～R3	H29～R12	300	720 (255)	9.29	1.46 1.44	1.40 2.46	⑤-1、⑤-2	・相続手続きの難航による用地取得に時間を要するとともに地質調査による工法変更に伴う事業費の増	計画変更	建設部	砂防課
28	河川事業	(一)岡田川 篠ノ井	長野市	・河川改修 L=1,800m ・排水機場 N=1基	H30～R11	H30～R14	2,800	3,300 (640)	4.90	6.20	1.00	②	・地質による掘削工法の変更及び仮設の増工、隣接住宅等への配慮による作業時間の制約に伴う事業期間の増	継続	建設部	河川課
29	河川事業	(一)求女川 田中	東御市	・河川改修 L=1,170m	H3～R9	H3～R12	2,630	2,900 (293)	1.20	1.00	1.10	⑤-2	・地質調査による工事工法の見直しや近隣住民への配慮による作業調整による事業期間の増	継続	建設部	河川課
32	街路事業	(都)若宮線 (主)長野上田線 若宮	千曲市	・道路改築工 L=800m、W=6.0(16.0)m	R2～R9	R2～R9	1,300	1,710 (104)	1.10	2.40	12.90	⑤	・地元要望を踏まえ県公安委員会と協議による道路附属施設(道路照明)の増設に伴う事業費の増	継続	建設部	都市・まちづくり課
33	街路事業	都市計画道路 県庁篠ノ井線 川中島～篠ノ井	長野市	・道路築造工 L=384m、W=13.0(22.0～25.0)m	H25～R5	H25～R12	1,130	1,920 (465)	1.20	1.30	4.30	⑤-1	・用地補償費について、物件調査による補償費の増額に伴う事業費の増	継続	建設部	都市・まちづくり課
34	街路事業	(都)芳野双葉線 (一)寺村南松本(停)線 双葉	松本市	・道路改築工 L=340m、W=6.0(16.0)m	R4～R11	R4～R14	1,500	2,200 (1,107)	1.69	1.30	1.70	⑤-1	・用地補償費について、物件調査による補償費の増額に伴う事業費の増	継続	建設部	都市・まちづくり課
37	道路改築事業	(国)141号 海尻	南牧村	・道路改築工 L=550m、W=6.5(10.25)m	H30～R9	H30～R15	520	3,360 (1,947)	1.60	0.50	1.03	⑤-1、⑤-2	・地質調査の結果による工法変更や軟弱地盤対策による事業費の増	継続	建設部	道路建設課
38	道路改築事業	(国)144号 湯ノ平橋	上田市	・道路改築工 L=630m、W=6.0(10.5)m	H29～R3	H29～R13	500	900 (117)	1.90	1.80	9.50	②	・用地交渉中に土地所有者が複数回変更となり交渉に時間を要したことによる事業期間の増	継続	建設部	道路建設課

[再評価該当要件]
 ①：事業採択後5年間を経過した後も未着工の箇所 ②：事業採択後10年間（国土交通省個別補助の場合所定の期間）が経過した時点で継続中の箇所（※1 国の評価に合わせて前倒し）
 ③：事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している箇所 ④：再評価実施後5年間が経過した時点で継続中の事業（再々評価）
 ⑤：その他必要と認める箇所 （ ⑤-1：全体事業費が著しく増加する箇所 ⑤-2：事業期間が長期間に及ぶことが確実な箇所（前倒し再評価） ⑤-3：事業の一時休止、再開又は中止の判断が必要な箇所 ）

No	事業名	路河川名 箇所名	市町村	事業概要	予定工期		総事業費 (百万円) ※変更後の()は残事業 費		費用対効果分析結果 (B/C)			再評価事由		対応方針	担当部局	担当課
					前回評価時	今回評価時	前回評価時	今回評価時	事業全体 (前回評価時)	事業全体	残事業	該当要件	左の概要			
40	道路改築事業	(国)152号 小嵐バイパス	飯田市	・道路築造工 L=2,425m、W=6.5(8.0)m	H19～R5	H19～R13	2,100	3,000 (496)	1.20	1.70	9.40	⑤-1、⑤-2	・土質試験により掘削土の盛土材への流用が不可 となったことによる残土処理及び不足土搬入によ る事業費の増	継続	建設部	道路建設課
41	道路改築事業	(国)256号 下久堅バイパス	飯田市	・道路築造工 L=3,200m、W=6.0(7.5～9.75)m	H26～R10	H26～R15	8,100	11,000 (3,996)	1.30	1.10	3.10	⑤-1	・地質調査結果による地すべり対策工の検討及び 対策工事による事業費の増	継続	建設部	道路建設課
42	道路改築事業	(国)403号 関崎橋東	長野市	・道路改築工 L=520m、W=6.5(10.5～13.0)m	H25～R7	H25～R12	500	700 (395)	6.00	3.80	5.30	⑤-2	・境界立会実施時に現地と公園の相違が確認され 解消のための手続きに時間を要したことによる事 業期間の増	継続	建設部	道路建設課
43	道路改築事業	(国)403号 下木島	飯山市 木島平村	・道路改築工 L=1,380m、W=6.5(15.0)m	R2～R10	R2～R14	2,100	3,000 (909)	2.16	1.40	4.80	⑤-1	・用地補償費について、物件調査による補償費の 増額に伴う事業費の増	継続	建設部	道路建設課
44	道路改築事業	(一)南箕輪沢渡線 神子柴	南箕輪村	・道路改築工 L=150m、W=5.5(9.25)m	H29～R8	H29～R12	140	200 (60)	1.30	5.90	19.60	②	・用地交渉に時間を要し一部工事着手が遅れたこ とによる事業期間の増	継続	建設部	道路建設課
45	道路改築事業	(主)飯田富山佐久間線 松崎	天龍村	・道路改築工 L=735m、W=6.0(7.5)m	R3～R11	R3～R14	2,500	3,600 (3,423)	1.14	1.30	1.40	⑤-1	・地質調査の結果、法面崩壊等のリスクが確認さ れたため、トンネル延長を増としたことによる事 業費の増	継続	建設部	道路建設課
46	道路改築事業	(主)開田三岳福島線 小島トンネル	木曽町	・トンネル工 L=400m、W=6.0(9.0)m	R2～R9	R2～R11	1,500	2,700 (1,710)	0.80	0.60	1.02	⑤-1	・掘削地山に自然由来の重金風等の含有が確認さ れたため、仮置きヤードの造成や運搬等の増額に よる事業費の増	継続	建設部	道路建設課
48	道路改築事業	(一)内川姨捨(停)線 内川	千曲市	・道路改築工 L=430m、W=6.0(14.0)m	R5～R12	R5～R12	800	1,250 (702)	2.00	1.20	1.80	⑤-1	・用地補償費について、物件調査による補償費の 増額に伴う事業費の増	継続	建設部	道路建設課
49	道路改築事業	(一)内川姨捨(停)線 姨捨	千曲市	・道路改築工 L=150m、W=5.5(7.0)m	H29～R8	H29～R11	300	460 (333)	1.80	1.10	1.30	②	・移転協議に時間を要したことによる事業期間の 増	継続	建設部	道路建設課
50	道路改築事業	(一)三才大豆島中御所線 北長池～大豆島	長野市	・道路改築工 L=2,100m、W=14.0(30.0)m	H29～R8	H29～R14	4,300	8,500 (4,250)	1.60	1.70	3.40	②、⑤-1	・地質調査の結果、軟弱地盤であり舗装構成の見 直しが必要となったことによる事業費、事業期間 の増	継続	建設部	道路建設課
51	道路改築事業	(一)塩田仁古田線 中塩田	上田市	・道路改築工 L=300m、W=6.0(12.0)m	R4～R8	R4～R13	500	540 (530)	1.83	1.70	1.80	①	・交差点部の市道改良について、市との共同事業 化に向けた協議に時間を要したことによる事業期 間の増	継続	建設部	道路建設課
53	中山間総合整備事 業	ひのきの里	上松町	・農業用排水施設 L=1,724m ・農道整備 L=2,454m、ほ場整備 A=9.0ha ・活性化施設 N=1箇所、他	H25～R6	H25～R10	2,100	2,281 (244)	1.80	1.70	1.30	④	・事業用地の一部が未登記となっており、町によ る用地取得に時間を要したことによる事業期間の 増	継続	農政部	農地整備課
54	中山間総合整備事 業	日曾利	飯島町	・農業用排水施設 L=372m ・ほ場整備 A=20.2ha ・活性化施設 N=3箇所、他	R6～R12	R6～R14	980	1,328 (1,038)	1.35	1.35	1.35	⑤-1	・試掘により遺構、遺物が多く確認されたことか ら埋蔵文化財調査に係る費用が増額となったこと による事業費の増	継続	農政部	農地整備課
56	農村地域防災減災 事業	香坂ダム	佐久市	・放流塔補強 N=1式、土砂吐ゲート改修 N=1式 ・管理棟改修 N=1式、他	H30～R12	H30～R12	1,217	1,665 (1,050)	1.08	1.89	1.97	⑤-1	・管理者との協議による土砂吐ゲートの追加検討 に係る事業費の増	継続	農政部	農地整備課
57	農村地域防災減災 事業	小海原2	小海町	・管路工 L=4,236m ・水管橋 L=74m	H30～R12	H30～R12	985	1,313 (555)	3.31	2.74	5.01	⑤-1	・事業用地の一部が未登記となっており、ルート 変更による施工延長が増になったことによる事業 費の増	継続	農政部	農地整備課
58	畑地帯総合土地改 良事業	川田長原	長野市	・管路工 L=14,564m ・水管理施設工 N=1式、他	H30～R4	H30～R10	615	1,330 (364)	1.62	1.36	4.98	⑤-1	・受益者要望による受益地面積の増に伴う配管延 長の増になったことによる事業費の増	継続	農政部	農地整備課
59	畑地帯総合土地改 良事業	洗馬妙義Ⅱ期	塩尻市	・畑地かんがい施設 A=70.5ha ・農道工 L=9,100m	R6～R9	R6～R10	700	1,147 (237)	1.30	1.30	4.80	⑤-1	・地質確認により路床の軟弱対策のための碎石置 き換えによる事業費の増	継続	農政部	農地整備課
60	畑地帯総合土地改 良事業	小海原	小海町	・農業用排水施設 L=3,310m ・畑地かんがい施設 A=81.5ha ・農道工 L=2,544m	R1～R8	R1～R12	750	857 (371)	2.94	3.19	7.39	⑤-2	・基幹農道の排水対策として水ま道路に変更す ることによる事業期間の増	継続	農政部	農地整備課
合 計		47か所														

[再評価該当要件]

- ①：事業採択後5年間を経過した後も未着工の箇所 ②：事業採択後10年間（国土交通省個別補助の場合所定の期間）が経過した時点で継続中の箇所（※1 国の評価に合わせて前倒し）
 ③：事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している箇所 ④：再評価実施後5年間が経過した時点で継続中の事業（再々評価）
 ⑤：その他必要と認める箇所 （ ⑤-1：全体事業費が著しく増加する箇所 ⑤-2：事業期間が長期間に及ぶことが確実な箇所（前倒し再評価） ⑤-3：事業の一時休止、再開又は中止の判断が必要な箇所 ）

令和8年度 長野県公共事業評価監視委員会 詳細審議対象外箇所一覧表

【事後評価】

No	事業名	路河川名 箇所名	市町村	事業概要	工期		総事業費（百万円）		評価項目						県評価案	担当部局	担当課
					当初	最終	当初	最終	事業効果の発現状況 （直接的効果）	その他の事業効果の 発現状況	自然環境・生活環境 等の変化	施設の維持管理状況	地域住民等の評価	総合点			
1	地すべり対策事業	天間芦沢	長野市	・横孔工・リツク'工 L=1,860m ・排水路工 L=999m ・床固工 N=3基	H23～H27	H23～R2	100	161	60/60	5/10	5/10	10/10	5/10	85/100	A	農政部	農地整備課
2	急傾斜地崩壊対策等事業	（急）小之入	上田市	・崩壊土砂防護柵工 L=226m、H=4.5～5.5m ・吹付法枠工 L=60m、A=1,065㎡	H26～H30	H26～R2	200	387	60/60	5/10	5/10	5/10	10/10	85/100	A	建設部	砂防課
3	砂防事業	（砂）前山沢 八町	須坂市	・砂防堰堤工 N=2基	H23～H30	H23～R2	500	686	60/60	5/10	5/10	5/10	10/10	85/100	A	建設部	砂防課
4	治山事業	田沢	安曇野市	・土留工 N=4個、L=72m ・法切工 V=1,531㎡、法枠工 A=4,623㎡ ・伏工 A=1,369㎡	H26～R1	H26～R2	294	292	60/60	5/10	10/10	5/10	10/10	90/100	A	林務部	森林づくり推進課
5	農村地域防災減災事業	伊那	伊那市	・水路橋耐震補強整備 N=3橋	H28～H30	H28～R2	250	293	60/60	5/10	5/10	5/10	10/10	85/100	A	農政部	農地整備課
6	河川事業	（一）武井田川 豊田	諏訪市	・護岸工 L=3,630m ・橋梁工 N=12橋	H2～H11	H2～R2	6,400	6,220	60/60	5/10	5/10	5/10	10/10	85/100	A	建設部	河川課
7	道路改築事業	（主）大町麻績インター千曲 線 山清路	生坂村	・道路改築工 L=442m	H22～H25	H22～R2	1,000	2,216	60/60	5/10	10/10	5/10	10/10	90/100	A	建設部	道路建設課
8	街路事業	（都）飯田中津川線	飯田市	・道路拡幅工 L=440m	H27～R3	H27～R4	1,700	1,401	60/60	10/10	10/10	5/10	10/10	95/100	A	建設部	都市・まちづくり課
9	市町村基幹道路整備事業	（村）20号線 鴨之尾橋	小川村	・橋梁整備工 N=1橋 ・取付道路工 N=1式	H27～H30	H27～R2	220	334	60/60	10/10	10/10	5/10	10/10	95/100	A	建設部	道路管理課
10	道路環境対策事業	（主）下諏訪辰野線 平出上町	辰野町	・歩道設置工 L=240m、W=2.5m	H26～H30	H26～R4	200	503	60/60	10/10	10/10	5/10	10/10	95/100	A	建設部	道路管理課
12	経営体育成基盤整備事業	大平	富士見町	・区画整理工 A=7.6ha ・農業用排水路施設整備 L=2,400m ・農道工 L=1,500m、他	H28～H30	H28～R2	238	219	60/60	10/10	5/10	10/10	5/10	90/100	A	農政部	農地整備課
合 計		11か所															

【総合評価】 A：80点以上 B：79～50点 C：49点以下