

## 契約後確認調査の概要

件名：松本合同庁舎耐震改修機械設備工事  
業者名：株式会社 大和ホーム工業  
住所：長野県松本市双葉14番18号

項目	内容
1 その価格により入札した理由	機器類の金額については、当社と購入先代理店との現在及び過去の仕入れ実績と、当社が過去に施工した工事における選定メーカー品納入実績に基づいて、仕様書の内容を精査の上で決定いたしました。 また今回工事では、既設躯体の為、躯体工事に関わる経費を圧縮できると判断して、管理費等を計上いたしました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	発注者：安曇野市長 宮澤 宗弘 工期：平成30年2月27日から平成31年3月15日まで 工事名：たつみ認定こども園建設事業 機械設備工事 請負代金：55,944,000円
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙による

## 別紙

	工 事 名	落札価格	予定価格	落札率	工事成績	工期
1	松本合同庁舎空調設備改修工事(第3期)	20,000,000円	24,500,000円	81.63%	74点	平成20年11月7日から 平成21年3月10日まで
2	中央児童相談所移転改修機械設備工事	69,500,000円	80,239,000円	86.61%	82点	平成23年2月28日から 平成24年1月31日まで
3	農業大学校学生寮機械設備工事	94,000,000円	107,280,000	87.62%	85点	平成26年6月11日から 平成27年3月20日まで

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名		松本合同庁舎耐震改修機械設備工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	一式	91,363,828		80,968,024				
共通仮設費	一式	3,669,868		3,300,000				
純工事費		95,033,696		84,268,024				
現場管理費	一式	12,168,756		15,000,000				
工事原価		107,202,452		99,268,024				
一般管理費等	一式	12,797,548		7,531,976				
工事価格合計		120,000,000		106,800,000				
消費税		9,600,000		8,544,000				
工事費計		129,600,000		115,344,000				

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		松本合同庁舎耐震改修機械設備工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
機械設備工事													
空気調和設備	1	式	31,123,100	1	26,493,720	26,493,720							
排煙設備	1	式	848,580	1	1,494,100	1,494,100							
自動制御設備	1	式	3,871,202	1	8,056,520	8,056,520							
衛生器具設備	1	式	543,200	1	395,820	395,820							
給水設備	1	式	36,934,234	1	25,700,663	25,700,663							
排水設備	1	式	6,115,370	1	5,060,926	5,060,926							
消火設備	1	式	706,152	1	664,165	664,165							
撤去工事	1	式	11,149,320	1	12,816,990	12,816,990							
発生材処理	1	式	72,670	1	285,120	285,120							
直接工事費	1	式	91,363,828	1	80,968,024	80,968,024							
共通仮設費	1	式	3,669,868	1	3,300,000	3,300,000							
純工事費			95,033,696		84,268,024	84,268,024							
現場管理費	1	式	12,168,756	1	15,000,000	15,000,000							
工事原価			107,202,452		99,268,024	99,268,024							
一般管理費等	1	式	12,797,548	1	7,531,976	7,531,976							
工事価格計			120,000,000		106,800,000	106,800,000							
消費税			9,600,000		8,544,000	8,544,000							
工事費計			129,600,000		115,344,000	115,344,000							





比較表-4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

工事名		松本合同庁舎耐震改修機械設備工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時						工事完成時(実績)						備考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名					
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係			
	排煙口	GV-900x750 手動復帰	個	1	56,010	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	排煙ファン固定 金具	天井吊	台	2	156,650	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	排煙口	GV-750x750 手動復帰	台	2	56,010	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
衛生器具設備	災害トイレ	洋式、手すり、紙巻他	台	6	24,640	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	テト及び固定金具	収納袋他	台	6	10,550	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	百用箱	750x750x780 木製組立式基礎共	台	1	115,050	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
給水設備	仮設受水槽TW(仮設)リース費	SUS製溶接型単板 容量:25tonn付属品他共	基	1	220,000	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	仮設揚水ポンプPW(仮設)	水中ポンプ65Ax450L/minx45mH 7.5Kw	台	1	317,210	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 100A		m	10	5,270	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 80A		m	41	2,600	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 50A		m	34	1,550	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 80A		m	11	3,910	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 50A		m	5	2,370	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	ライニング仕切弁	5K(フランジ) 100A	個	2	32,790	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	個	2	24,300	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給湯用) 50A	個	2	10,410	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	ライニング逆止弁	10K(フランジ) 80A	個	1	21,170	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	ボールタップ	50A	個	1	27,870	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 80A		m	6	3,910	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 50A		m	10	2,370	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 20A		m	13	820	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	定水位調整弁	ストレート型(副弁無し) 50A	個	2	40,020	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	個	1	24,300	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	個	2	10,410	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	7	2,380	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	Y形ストレーナー (管端防食コア)	10K 50A	個	2	3,460	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	Y形ストレーナー (管端防食コア)	10K 20A	個	2	1,720	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	フレキシブルジョイント	ヘロース形 50A	個	2	5,040	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	ボールタップ	20A	個	2	3,310	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 100A		m	33	4,510	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 125A		m	4	6,450	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 100A		m	15	5,350	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 65A		m	3	3,330	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)							

比較表-4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

工事名		松本合同庁舎耐震改修機械設備工事													
工種種別	品名規格	単位	入札時						工事完成時(実績)						備考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名					
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係			
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 40A	m	36	1,740	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 32A	m	6	1,520	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 20A	m	7	820	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	受水槽 TW-1 SUS製ハネ溶接型タンク二槽式保温型 有効:52tonn 耐震1.5G	基	1	9,596,140	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	補給水槽 TW-2 SUS製ハネ溶接型タンク 有効:3tonn 耐震2.0G	基	1	1,724,710	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	加圧給水ポンプ PU-1 床置形推定末端圧力一定台数制御インバーター方式80Ax700L/minx55mH3.7Kwx3台	基	1	1,625,190	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	緊急遮断弁装置 緊急遮断弁40A×6 制御盤他	組	1	2,103,820	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	ライニング仕切弁 10K(フランジ) 125A	個	2	53,020	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	ライニング仕切弁 10K(フランジ) 100A	個	3	37,300	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	ライニング仕切弁 10K(フランジ) 65A	個	1	21,250	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	仕切弁 (管端防食コア) 10K(ねじ・給水用) 40A	個	9	7,200	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	仕切弁 (管端防食コア) 10K(ねじ・給水用) 32A	個	1	5,270	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	仕切弁 (管端防食コア) 10K(ねじ・給水用) 20A	個	3	2,380	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	フレキシブルジョイント ヘロース形 100A	個	1	9,990	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	フレキシブルジョイント ヘロース形 65A	個	1	7,710	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	フレキシブルジョイント ヘロース形 40A	個	12	4,350	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	フレキシブルジョイント ヘロース形 32A	個	1	3,850	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	防振継手 合成ゴム製 40A	個	3	3,690	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	電磁弁 20A	個	2	25,700	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 100A	m	33	4,510	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 100A	m	10	5,270	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 80A	m	3	3,910	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA) 40A	m	18	1,740	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	加圧給水ポンプ PU-2 床置形推定末端圧力一定台数制御インバーター方式80Ax720L/minx55mH3.7Kwx3台	台	1	1,631,910	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	ライニング仕切弁 10K(フランジ) 100A	個	3	37,300	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	ライニング仕切弁 10K(フランジ) 80A	個	1	24,300	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	仕切弁 (管端防食コア) 10K(ねじ・給水用) 40A	個	3	7,200	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	仕切弁 (管端防食コア) 10K(ねじ・給水用) 20A	個	1	2,380	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	フレキシブルジョイント ヘロース形 100A	個	1	15,210	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	防振継手 合成ゴム製 40A	個	3	3,690	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
	直読式量水器 (乾式デジタル式) 100A	個	1	140,470	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								
排水設備	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 150A	m	21	1,380	(株)マルニシ	安曇野市	通常仕入業者(30)								











