

工事名称 消防学校厨房等改修工事

工事場所 長野市篠ノ井東福寺

令和 7 年12月

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

※参考（工事価格のうち、法定福利費事業主負担概算額： 円）

長野県消防学校

[illegible]

## 電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
機械設備工事		1		式				
	計							



機械設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
厨房設備		1		式		
衛生設備		1		式		
厨房給湯配管設備		1		式		
地下タンクFRP内面ライニング		1		式		
	計					

## 7

電氣設備工事 中科目別内訳長野県消防学校



機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
厨房設備		1	式		
計					
衛生設備		1	式		
計					
厨房給湯配管設備		1	式		
計					
地下タンクFRP内面ライニング		1	式		
計					

建築工事		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【床工事】						
既存排水溝塗装	側面、底部、集水桝周り エポキシ樹脂系塗料	3	か所			
既存排水溝モルタル補修	側面、底部、集水桝周り	3	か所			
既存排水溝グレーチング処分		1	式			
新設排水溝蓋設置	SUS縞鋼板蓋t-3	12	枚			
新設集水桝蓋設置	SUS縞鋼板蓋350角t-4	3	か所			
側溝内洗浄	10.3m	1	式			
現場養生費		1	式			
消耗雑材		1	式			
【内装工事】						
既存ステンレス板・ボード撤去		55	m <sup>2</sup>			
既存壁下地処理	耐水ボードt12.5	55	m <sup>2</sup>			
ステンレス板取付	t0.8	55	m <sup>2</sup>			
役物取付	入隅、出隅、開口部処理	1	式			
天井塗装ケレン処理	RB程度	1	式			

建築工事 細目別内訳

建築工事		内装改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カビ取り処理	換気扇廻り	1	式			
仕上げ塗装	EP、VP 下地2回塗装	100	m <sup>2</sup>			
現場養生費		1	式			
脚立足場		1	式			
消耗雑材		1	式			
廃材運搬処分		1	式			
【その他】						
クリーニング		1	式			
計						

電気設備工事		電気設備		電気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器撤去再取付	壁・天井	1	式			
配線養生		1	式			
仮設照明設置		1	式			
火災報知器撤去		1	式			
壁天井開口		1	式			
脚立足場		1	式			
消耗雑材		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存調理機器移動・再設置	厨房内移動、養生込み	1	式			
機器解体		1	式			
搬出用足場		1	式			
現場養生費		1	式			
機器試運転調整		1	式			
排水ホース	消耗品交換含む	1	式			
消耗品雑材		1	式			
計						

機械設備工事		衛生設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既存機器配管縁切り		1	式			
給水配管	VB20A	8	m			
給湯配管	HTLP20A	10	m			
排水配管	VP50	14	m			
SUSフレキ管	13A	6	m			
同上接手		1	式			
厨房機器配管接続		1	式			
配管塗装		1	式			
消耗雑材		1	式			
計						

## 機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		厨房給湯配管設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯配管	HTLP25A	4	m			
給湯配管	HTLP20A	4	m			
給湯配管	保温付きポリエチレン管16J	30	m			
同上接手		1	式			
配管支持材	SUS 3部全ねじ、吊バンド、アンカー	1	式			
仕切弁	10K25A	2	個			
仕切弁	10K20A	1	個			
給湯器バイパス配管		1	式			
既存配管接続		5	か所			
SUS加工フレキ管	13A	1	m			
SUS加工フレキ部材		1	式			
給湯配管	設置、撤去含む	1	式			
室内露出配管保温	グラスウール20t+ボリエチレンテープ+SUSラッピング	5	m			
室内露出配管保温	グラスウール20t+SUSラッピング	3	m			
配管ピット内配管保温	グラスウール20t+ボリエチレンテープ+ALGテープ巻	3	m			

[illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

13

機械設備工事		地下タンクFRP内面ライニング				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地下タンクFRP内面ライニング		1	式			別紙 00-0001
事前タンク配管気密試験		1	式			
マンホール開放	復旧作業パッキン交換共	1	か所			
タンククリーニング	残油シフト 工料 スラッジ処理（火気使用可まで）	1	式			
内部下地処理・ケラインター掛け		32	m <sup>2</sup>			
全面及び溶接跡除去	FRP材料費 不飽和ポリエステル樹脂（ガラス繊維入り）	32	m <sup>2</sup>			
FRP貼り工料	二重貼り 膜厚2mm	32	m <sup>2</sup>			
タンク内部非破壊検査	内部補修費共	1	式			
認定事業者経費		1	式			
施工適合証明書		1	式			
施工済みステッカー		1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		地下タンクFRP内面ライニング				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
付帯工事		1	式			別紙 00-0002
仮設タンク	レンタル設置費 1,9000	1	基			
仮設配管	材工共	1	式			
ユニック損料		2	日			
残油処理	運搬用ローリーチャーター費2,0000共	1	式			
計						