

(当初)数量総括表					
No.1					
工 種	種 別	計 算 式 及 び 仕 様	設計値	単 位	備 考
自家用電気工作物保安管理業務					
業務計画等			3	式	
総合点検			3	式	
個別点検			3	式	

○点検項目集計表（総合点検）

	電気工作物	点検、測定及び試験項目	総合点検	権兵衛		計
				月点検	年点検Ⅱ	
引込設備	引込線 区分開閉器 電線、ケーブル、支持物	外観点検	①	1	1	2
		絶縁抵抗測定	③	0	1	1
		放電雑音チェック	③	0	0	0
受電設備	遮断器 高圧負荷開閉器	外観点検	①	1	1	2
		絶縁抵抗測定	③	0	1	1
		継電器の動作試験	③	0	1	1
		継電器との結合動作試験	③	0	1	1
		トリップ回路の導通試験	③	0	0	0
		絶縁油酸化度試験	③	0	1	1
		絶縁油破壊電圧試験	③	0	1	1
		内部点検	③	0	1	1
		放電雑音チェック	③	0	0	0
		温度チェック	②	1	1	2
	母線、計器用変成器 電力用ヒューズ、断路器、避雷器 電力用コンデンサ リアクトル、その他機器	外観点検	①	1	1	2
		絶縁抵抗測定	③	0	1	1
		放電雑音チェック	③	0	0	0
		温度チェック	②	1	1	2
	変圧器	外観点検	①	1	1	2
		絶縁抵抗測定	③	0	1	1
		絶縁油透明度チェック	②	0	1	1
		絶縁油酸化度試験	③	0	1	1
		絶縁油破壊電圧試験	③	0	1	1
		内部点検	③	0	1	1
		放電雑音チェック	③	0	0	0
		温度チェック	②	1	1	2
	受・配電盤	外観点検	①	1	1	2
		電圧・電流測定	③	1	1	2
		絶縁抵抗測定	③	0	1	1
		継電器の動作試験	③	0	1	1
		継電器との結合動作試験	③	0	1	1
		放電雑音チェック	③	0	0	0
		温度チェック	②	1	1	2
	接地工事 （接地線・保護管等）	外観点検	①	1	1	2
		接地抵抗測定	③	0	1	1
	構造物・配電設備 （受電室建物、キュービクル式受・ 変電設備の金属製外箱等）	外観点検	①	1	1	2
	蓄電池設備	外観点検	①	1	1	2
		比重測定	①	0	1	1
		液温測定	①	0	1	1
電圧測定		①	0	1	1	
負荷設備	電動機、電熱器 電気溶接機 その他の電気機器類 照明装置 配線及び配線器具 接地装置 配電線路の電線等及び支持物	外観点検	①	1	1	2
		電圧・電流測定	③	1	1	2
		絶縁抵抗測定	③	0	1	1
		接地抵抗測定	③	0	1	1
		温度チェック	②	1	1	2
		漏えい電流測定	③	1	0	1
		絶縁監視	③	1	1	2
非常用予備 発電装置	ガスタービン及び付属装置 内燃機関及び付属装置	外観点検	①	1	1	2
		起動試験	③	1	1	2
	発電機及び励磁装置 接地装置	外観点検	①	1	1	2
		絶縁抵抗測定	③	0	0	0
		接地抵抗測定	③	0	0	0
	遮断器・開閉器 その他の電気機器類	外観点検	①	1	1	2
		絶縁抵抗測定	③	0	1	1
		継電器の動作試験	③	0	1	1
		継電器との結合動作試験	③	0	1	1
		トリップ回路の導通試験	③	0	0	0
		絶縁油酸化度試験	③	0	1	1
		絶縁油破壊電圧試験	③	0	1	1
		内部点検	①	0	1	1
		放電雑音チェック	③	0	0	0
		温度チェック	②	1	1	2
発注者への問診			①	1	1	2
総合点検項目計				24	51	75

① 合計 28

② 合計 13

③ 合計 32