

契約後確認調査の概要

件 名： 平成23年度 社会資本整備総合交付金 河川工事（一）砥川 諏訪郡下諏訪町 赤砂2工区
 業者名： 興和工業株式会社
 住 所： 岡谷市田中町1ー5ー5

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	1. 手持ち工事が少なく、経験豊富な技術者の配置が可能であるため 2. 過去において同工種の施工実績があり円滑に工事を遂行できると判断したため 3. 実績と信頼のできる協力業者を配置できるため 4. 施工箇所が本社より約3km(5分程度)と近く連絡体制等の利便性がよく、緊急時にも速やかな対応が可能のため 以上の理由により、当該価格にて応札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	平成22年度 下水道工事(22ー10) 岡谷市発注 平成23年度 32号線(湖岸通り線)他1路線舗装維持工事 岡谷市発注
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙ー1のとおり

3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点

件 名: 平成23年度 社会資本整備総合交付金 河川工事 (一)砥川 諏訪郡下諏訪町 赤砂2工区

業者名: 興和工業株式会社

住 所: 岡谷市田中町1-5-5

	業務名 路線河川名	発注者名	予定価格(税抜き)	工事成績点	備考
1	平成16年度 県営ため池等整備事業 菖蒲沢地区ため池等工事	長野県諏訪地方事務所長	¥38,040,000	82	
2	平成16,17年度 県単道路改築工事 (一)諏訪茅野線 茅野市北大塩	長野県諏訪建設事務所長	¥39,590,000	81	
3	平成17年度 県単道路改築工事 (一)富士見原茅野線 茅野市農場	長野県諏訪建設事務所長	¥34,170,000	76	
4	平成17年度 県単道路改築工事 (一)諏訪茅野線 茅野市北大塩3工区	長野県諏訪建設事務所長	¥23,180,000	77	
5	平成18年度 国補急傾斜地崩壊対策工事 星が丘 下諏訪町星が丘	長野県諏訪建設事務所長	¥37,000,000	80	
6	平成17年度 ほ場整備事業 豊平地区第6-3-2工区 区画整理その2工事	長野県諏訪地方事務所長	¥36,370,000	75	
7	平成17年度 国補通常砂防工事 権現沢川 諏訪市大熊(2)	長野県諏訪建設事務所長	¥30,870,000	80	
8	平成17年度 国補地方道路交付金(舗装修繕)工事 (主)下諏訪辰野線 岡谷市川岸～駒沢(駒沢工区)	長野県諏訪建設事務所長	¥14,550,000	79	
9	平成20年度 国補地方道路交付金(舗装修繕)工事 (主)下諏訪辰野線 岡谷市川岸～駒沢	長野県諏訪建設事務所長	¥31,760,000	74	
10	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 本沢川 岡谷市川岸鮎沢支川工区	長野県諏訪建設事務所長	¥47,590,000	86	
11	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 小田井沢川 岡谷市湊3丁目3工区	長野県諏訪建設事務所長	¥73,860,000	81	
12	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 志平川 岡谷市川岸橋原3工区	長野県諏訪建設事務所長	¥65,450,000	83	
13	平成19年度・平成20年度国補総合流域防災工事 (一)大川 岡谷市塚間町一丁目	長野県諏訪建設事務所長	¥42,230,000	73	
14	平成20年度国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 小田井沢川 岡谷市 湊3丁目4工区	長野県諏訪建設事務所長	¥89,940,000	81	
15	平成17年度 限界状態設計法等実証事業 第1号工事 下諏訪町字雁沢入	長野県諏訪地方事務所長	¥37,800,000	78	
16	平成22年度 県単道路改築工事 (主)茅野北杜荻崎線 諏訪郡富士見町 乙事	長野県諏訪建設事務所長	¥29,190,000	82	
17	平成21年度 国補河川災害復旧助成工事(H18災) (一)天竜川 辰野町下辰野地区から岡谷市湊(釜口水門)1工区	長野県諏訪建設事務所長	¥110,340,000	85	
18	平成21年度 県単河川改修工事 (一)舟渡川 諏訪市 洪崎～杉菜池1工区	長野県諏訪建設事務所長	¥93,720,000	91	
19	平成21年度 地域活力基盤創造交付金・地域自立活性化交付金事業合併工事 (主)岡谷茅野線 諏訪市 湖南34工区	長野県諏訪建設事務所長	¥59,000,000	81	
20	平成21年度 国補砂防激甚災害対策特別緊急工事 (砂)横河川左支川 岡谷市 上の原	長野県諏訪建設事務所長	¥154,400,000	85	

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度 社会資本整備総合交付金 河川工事 (一)砥川 諏訪郡下諏訪町 赤砂2工区							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		39,536,527		39,322,418				
共通仮設費		3,571,147		2,799,840				
純工事費		43,107,674		42,122,258				
現場管理費		11,134,712		8,000,000				
工事原価		54,242,386		50,122,258				
一般管理費等		6,367,614		2,627,742				
工事価格合計		60,610,000		52,750,000				
消費税		3,030,500		2,637,500				
工事費計		63,640,500		55,387,500				

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		平成23年度 社会資本整備総合交付金 河川工事 (一)砥川 諏訪郡下諏訪町 赤砂2工区										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
築堤・護岸												
河川土工												
掘削積込	2,460	m3	428,040	2,460	174	428,040						
積込	30	m3	5,070	30	169	5,070						
敷均し締固め	30	m3	4,830	30	161	4,830						
機械法面整形工	57	m2	20,121	57	353	20,121						
機械法面整形工	977	m2	643,843	977	659	643,843						
残土受入地整地	1,640	m3	144,320	1,640	88	144,320						
運搬工	1,640	m3	2,100,840	1,640	1,281	2,100,840						
埋戻工 C	670	m3	817,400	670	1,220	817,400						
埋戻工 D	42	m3	74,928	42	1,784	74,928						
法覆護岸工												
環境保全型大型ブロック張工	216.9	m2	4,598,280	216.9	21,200	4,598,280						
環境保全型大型ブロック張工	840.8	m2	20,347,360	840.8	24200	20,347,360						
胴込・裏込材工	211.5	m3	1,087,110	211.5	5,140	1,087,110						
基礎工	137.6	m	2,200,912	137.6	15,914	2,189,766						
天端工	135.6	m	493,990	135.6	3,637	493,177						
コンクリート階段工	1	基	323,767	1	323,767	323,767						
無筋構造物人力打設	12.9	m3	259,161	12.9	20,090	259,161						
型枠工	88	m2	458,128	88	5,206	458,128						
型枠工(化粧型枠)	18	m2	189,540	18	10,530	189,540						
基面整正	1	m2	264	1	264	264						
巨石据付工	112	m2	1,630,160	112	14,555	1,630,160						

工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
付帯道路工							/					
不陸整正	189	m2	16,065	189	88	16,632	/					
上層路盤工	189	m2	144,207	189	763	144,207	/					
表層工	189	m2	282,555	189	1,495	282,555	/					
構造物撤去工							/					
構造物取壊し工	196	m3	1,136,800	196	5,800	1,136,800	/					
とりこわし殻運搬	196	m3	217,560	196	1,110	217,560	/					
舗装版破碎	186	m2	18,600	186	100	18,600	/					
ダンプトラック運搬	9	m3	17,982	9	2,497	22,473	/					
舗装版切断工	112	m	46,592	112	416	46,592	/					
処分費(コンクリート殻)	460	t	460,000	460	1,000	460,000	/					
処分費(アスファルト殻)	21	t	26,250	21	1,250	26,250	/					
雑工							/					
敷鉄板設置	72	m2	6,696	72	173	12,456	/					
敷鉄板賃料	8	枚	71,600	8	6,220	49,760	/					
仮設工(任意仮設)							/					
仮締切工	1	式	788,950	1		635,778	/					
水替工	1	式	474,606	1		436,650	/					
							/					
直接工事費			39,536,527			39,322,418	/					
							/					
共通仮設費							/					
運搬費							/					
仮設材積込・取卸費	12.8	t	38,400	12.8	3,000	38,400	/					
仮設材の運搬	12.8	t	61,440	12.8	4,800	61,440	/					
率分	1	式	3,471,307	1		2,700,000	/					
							/					

工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
純工事費	1	式	43,107,674	1		42,122,258						
現場管理費	1	式	11,134,712	1		8,000,000						
工事原価	1	式	54,242,386	1		50,122,258						
一般管理費等	1	式	6,367,614	1		2,627,742						
工事価格計	1	式	60,610,000	1		52,750,000						
消費税	5	%	3,030,500	5		2,637,500						
工事費計	1	式	63,640,500	1		55,387,500						

比較表一3 手持ち資材の比較表(主要資材)(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材の比較表(主要資材)

[illegible]

比較表-4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

[illegible]

比較表-5 手持ち機械の比較表(主要機械) (契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

比較表一6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

平成23年度 社会資本整備総合交付金 河川工事 (一)砥川 諏訪郡下諏訪町 赤砂2工区									
工事名	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
河川土工									
掘削工	特殊運転手	14,800	8.1	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
盛土工	普通作業員	13,200	0.1	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊運転手	14,800	0.2	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
整形仕上げ工	土木一般世話役	18,000	6.0	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	普通作業員	15,100	14.0	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊運転手	14,800	6.9	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
作業残土処理工	特殊運転手	14,800	2.4	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	一般運転手	13,100	49.2	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
埋戻し工	普通作業員	13,200	31.7	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊作業員	15,100	12.3	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊運転手	14,800	4.7	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
法覆護岸工									
環境護岸ブロック工	土木一般世話役	18,000	22.8	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	普通作業員	13,200	101.9	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊作業員	15,100	33.4	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	型枠工	15,000	30.0	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	ブロック工	17,800	31.7	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					

工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
構造物撤去工									
構造物取壊し工	土木一般世話役	18,000	10.0	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊作業員	15,100	0.5	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	普通作業員	13,200	24.5	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊運転手	14,800	9.7	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	一般運転手	13,100	5.6	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
雑工									
敷鉄板設置工	普通作業員	13,200	0.4	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	とび工	15,900	0.1	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
仮設工(任意)									
仮設工	土木一般世話役	18,000	1.0	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊作業員	15,100	6.3	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	普通作業員	13,200	4.4	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					
	特殊運転手	14,800	12.0	(有)遠藤建機 協力会社(25年)					

比較表－７ 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

工事名		平成23年度 社会資本整備総合交付金 河川工事 (一)砥川 諏訪郡下諏訪町 赤砂2工区																			
工 種	種 別	入札時										工事完成時									
		配置予定人数										配置予定人数									
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転手	一般 運転手	型枠工	ブロック 工	石工	とび	計 (A)	世話役	普通 作業員	特殊 作業員	特殊 運転手	一般 運転手	型枠工	ブロック 工	石工	とび	計 (B)
河川土工																					
	掘削工				8.1						8.1										
	盛土工		0.1		0.2						0.3										
	整形仕上げ工	6.0	14.0		6.9						26.9										
	作業残土処理工				2.4	49.2					51.6										
	埋戻し工		31.7	12.3	4.7						48.7										
法覆護岸工																					
	環境護岸ブロック工	22.8	101.9	33.4			30.0	31.7			219.8										
	階段工	0.2	1.1	0.3			0.1	0.5			2.2										
	隔壁工	4.2	13.3	1.0			17.7				36.2										
	巨石据付工	2.7	6.3						3.4		12.4										
付帯道路工																					
	舗装準備工		0.3		0.4						0.7										
	アスファルト舗装工	0.8	0.9	0.2	0.7						2.6										
構造物撤去工																					
	構造物取壊し工	10.0	24.5	0.5	9.7	5.6					50.3										
雑工																					
	敷鉄板設置工		0.4							0.1	0.5										
仮設工(任意)																					
	仮設工	1.0	4.4	6.3	12.0						23.7										
合 計		47.7	198.9	54.0	45.1	54.8	47.8	32.2	3.4	0.1	484.0										

(B)/(A) <1の場合
その理由を必ず記入
(* 下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事
成績が減点されます)

比較表-8 建設副産物の搬出等の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]