（様式－１）

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	

令和　８年度　県単除雪事業に伴う凍結防止剤散布業務

閲覧設計書

（主）下諏訪辰野線他　　岡谷市ブロック　岡谷市４工区

設　計　大　要	施　工　方　法	委託
凍結防止剤散布工　L=26.7㎞	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　９年　５月 31日
	契約保証方法	
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

工　事　設　計　用　紙　　長野県　建設部

総 括 情 報 表

事務所名	04 諏訪建設事務所
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
単価適用地区	42 3　諏訪
実施設計単価表等の適用日	08.09.02
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料　　当年９月号 土木コスト情報・土木施工単価　当年夏号

	当　世　代	前　世　代
前払率（%）	40	
消費税率（%）	10　%	
工種	37　長野県除雪	
施工地域区分(共通仮設)	99	
施工地域区分(現場管理)	99	
現場環境改善費率計上分	99	
契約保証方法	99	
豪雪割増	02　豪雪割増無し	

これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。
冬期補正（現管）欄の記載例 ： 124 は 冬期率12%、4級地 を示します。

(工事費内訳書)

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊　除雪工事費＊＊					
雪寒					
除雪工					
凍結防止工					
凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	300	時間			施工　第0 -0001号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 貸与　保険料控除	300	時間			施工　第0 -0002号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	108	ｔ			施工　第0 -0003号表
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	2	回			施工　第0 -0004号表

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
機械管理費					
＜貸保＞凍結防止剤散布車［乾式］ ３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 機械管理費（貸与　保険料控除）	1	台			
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

凍結防止剤散布車運転
乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４　　貸与　保険料控除　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸保＞凍結防止剤散布車［乾式］ ３ｔ級　２．５ｍ３　４×４	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与　保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：除雪業務					

施 工 内 訳 表

【回送】凍結防止剤散布車運転　　施工　第0 -0002号表

乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４　　貸与　保険料控除　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＜貸保＞凍結防止剤散布車［乾式］ ３ｔ級　２．５ｍ３　４×４	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー　パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式　３ｔ級　２．５ｍ３　４×４ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし			契約区分：貸与　保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		
稼働状況区分：回送					

袋詰凍結防止剤積込作業費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

1　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	t			
委託対象者区分：民間					

長野県　建設部

施 工 内 訳 表

雪道巡回工　　施工　第0 -0004号表

ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.400	時間			
運転手（一般）	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー　スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ １回当り巡回距離：３０ｋｍ以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					