（様式－１）

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	

令和　8 年度　防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪業務　閲覧設計書

（主）諏訪白樺湖小諸線他　諏訪市ブロック　諏訪市１工区

設　計　大　要	施　工　方　法	委託
除雪工　L=31.3㎞	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　9 年　5 月 31 日
	契約保証方法	

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

工　事　設　計　用　紙　　長野県　建設部

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊　除雪工事費＊＊					
雪寒					
除雪工					
一般除雪工					
除雪グレーダ運転 ブレード幅３．７ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	83	時間			施工　第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅３．７ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	83	時間			施工　第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転　排ガス２次 ホイール型［プラウ・バケット兼用］11ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	48	時間			施工　第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　2次 ホイール型［プラウ・バケット兼用］11ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	48	時間			施工　第0 -0005号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転　排ガス1次 ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	37	時間			施工　第0 -0006号表

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り　排ガス1次	37	時間			施工　第0 -0007号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１２ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り　排ガス1次	66	時間			施工　第0 -0008号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼］１２ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り　排ガス１次	66	時間			施工　第0 -0009号表
ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	20	時間			施工　第0 -0010号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	20	時間			施工　第0 -0011号表
ロータリ除雪車運転　排ガス３次 ホイール　２ステージ型　３２０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	15	時間			施工　第0 -0012号表
【回送】ロータリ除雪車運転　排ガス３次 ホイール　２ステージ型　３２０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	15	時間			施工　第0 -0013号表
安全処理工					
スノーポール設置・撤去 土中単柱型	282	本			施工　第0 -0014号表

(工事費内訳書)

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
雪道巡回工					
雪道巡回工 ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	2	回			施工　第0 -0016号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費	2	回			施工　第0 -0017号表
除雪機械運転要員待機補償費	16	回			施工　第0 -0018号表
情報員待機補償費	11	回			施工　第0 -0019号表
機械管理費					
除雪グレーダ 排ガス２次　３．７ｍ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　１１ｔ級　２．１ｍ３ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［P・B兼用型］ 排ガス1次　9t級　1．5～1．7m3 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
除雪ドーザ（ホイール型）［P・B兼用型］ 排ガス1次　12t級　2．3m3 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
ロータリ除雪車［ホイール・2ステージ型］ 220kW級 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
ロータリ除雪車［ホイール・2ステージ型］ 排ガス3次　320kW級 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

除雪グレーダ運転
ブレード幅３．７ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ 排ガス２次　３．７ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．７ｍ	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エッジ］ 除雪グレーダ　３．７ｍ　普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エンドビット］ 除雪グレーダ　３．７ｍ　普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅３．７ｍ アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準 契約区分：持込　保険料含む 供用日当運転時間：0		

長野県　建設部

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

除雪グレーダ運転
ブレード幅３．７ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間			
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0003号表

ブレード幅３．７ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ 排ガス２次　３．７ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．７ｍ	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅３．７ｍ アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準 契約区分：持込　保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　排ガス２次　　施工　第0 -0004号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］11ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　１１ｔ級　２．１ｍ３	1	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14	L			
Ｖプラウ（除雪ドーザ用） １１ｔ級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１１ｔ級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　2次　　施工　第0 -0005号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］11ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス２次　１１ｔ級　２．１ｍ３	1	時間			
運転手（特殊）	0.167	人			
普通作業員	0.167	人			
土木一般世話役	0.084	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	14	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１１ｔ級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　排ガス1次　　施工　第0 -0006号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［P・B兼用型］ ９ｔ級　１．５～１．７m３　排ガス１次	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	12	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ８～９ｔ級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　９ｔ級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0007号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］９ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　排ガス1次　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ９ｔ級　１．５～１．７ｍ３　排ガス１次	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	12	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　９ｔ級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0008号表
ホイール型［プラウ・バケット兼］１２ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　排ガス1次　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス１次　１２ｔ級　２．３ｍ３	1	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	15	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） １２ｔ級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１３ｔ級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0009号表

ホイール型［プラウ・バケット兼］１２ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　排ガス１次　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ 排ガス１次　１２ｔ級	1	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.082	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	15	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　１３ｔ級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

ロータリ除雪車運転

ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ ２２０ｋW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車２Ｓ　２２０ｋW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 普通作業員（人／日）なし＝０：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

【回送】ロータリ除雪車運転　　施工　第0 -0011号表

ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ ２２０ｋW級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車２Ｓ　２２０ｋW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール　２ステージ型　通称２２０ｋW級 普通作業員（人／日）なし＝０：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			委託対象者区分：民間		

長野県　建設部

施 工 内 訳 表

ロータリ除雪車運転　排ガス３次　　施工　第0 -0012号表

ホイール　２ステージ型　３２０ｋW級　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ ３２０ｋW級　排ガス３次	1	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	39	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車２Ｓ　３６０ｋW級	1	時間			
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】ロータリ除雪車運転　排ガス３次　　施工　第0 -0013号表

ホイール　２ステージ型　３２０ｋW級　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ ３２０ｋW級　排ガス３次	1	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	39	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車２Ｓ　３６０ｋW級	1	時間			
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

スノーポール設置・撤去
土中単柱型

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

1　本　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
スノーポール設置・撤去 土中単柱型 設置･撤去	1	本			施工　第0-0015号表
諸雑費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	本			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

スノーポール設置・撤去

土中単柱型　　設置･撤去　　1　本　当り

機械構成比：　1.57%　労務構成比：　97.50%　材料構成比：　0.93%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック［普通型］ 通称２ｔ積級	1.57%	供用日		トラック［普通型］		
普通作業員	89.06%	人		普通作業員		
運転手（一般）	8.44%	人		運転手（一般）		
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	0.93%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

スノーポール設置・撤去

土中単柱型　　設置･撤去　　1　本　当り

機械構成比：　1.57%　労務構成比：　97.50%　材料構成比：　0.93%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格：土中単柱型 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				作業区分：設置･撤去		

施 工 内 訳 表

雪道巡回工　　施工　第0 -0016号表

ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.400	時間			
運転手（一般）	0.350	人			
土木一般世話役	0.175	人			
ガソリン レギュラー　スタンド	3.780	L			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			
巡回車規格：ライトバン［ガソリン・二輪駆動］１．５Ｌ １回当り巡回距離：４５ｋｍ以下 供用日当運転時間：0			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		
委託対象者区分：民間					

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

情報員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			