（様式－１）

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	

令和　8 年度　防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪業務　閲覧設計書

（一）諏訪箕輪線他　諏訪市ブロック　諏訪市２工区

設　計　大　要	施　工　方　法	委託
除雪工　L=16.9㎞	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　9 年　5 月 31 日
	契約保証方法	
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

工　事　設　計　用　紙　　長野県　建設部

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊　除雪工事費＊＊					
雪寒					
除雪工					
一般除雪工					
除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ　排ガス1次 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	24	時間			施工　第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ　排ガス1次 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) ２人乗り以上	24	時間			施工　第0 -0002号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	21	時間			施工　第0 -0003号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅３．１ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	21	時間			施工　第0 -0005号表
ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称３０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	19	時間			施工　第0 -0006号表

(工事費内訳書)

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール　２ステージ型　通称３０ｋW級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)	19	時間			施工　第0 -0007号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費	2	回			施工　第0 -0008号表
除雪機械運転要員待機補償費	12	回			施工　第0 -0009号表
情報員待機補償費	10	回			施工　第0 -0010号表
技術管理費					
除雪グレーダ 排ガス１次　３．１ｍ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
除雪グレーダ 排ガス２次　３．１ｍ 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ ３０ｋW級 機械管理費（持込　保険料含む）	1	台			

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施 工 内 訳 表

除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0001号表

ブレード幅３．１ｍ　排ガス1次　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　２人乗り以上　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ ３．１ｍ　排ガス１次	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	13	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．１ｍ	1	時間			
切刃等損耗費　［エッジ］ 除雪グレーダ　３．１ｍ　普通作業	1	時間			
切刃等損耗費　［エンドビット］ 除雪グレーダ　３．１ｍ　普通作業	1	時間			
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0002号表

ブレード幅３．１ｍ　排ガス1次　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　２人乗り以上　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ ３．１ｍ　排ガス１次	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	13	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．１ｍ	1	時間			
諸経費	67	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

除雪グレーダ運転
ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ 排ガス２次　３．１ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．１ｍ	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エッジ］ 除雪グレーダ　３．１ｍ　普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エンドビット］ 除雪グレーダ　３．１ｍ　普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅３．１ｍ アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準 契約区分：持込　保険料含む 供用日当運転時間：0		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

除雪グレーダ運転
ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間			
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0005号表

ブレード幅３．１ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ 排ガス２次　３．１ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.213	人			
普通作業員	0.213	人			
土木一般世話役	0.107	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．１ｍ	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0004号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅３．１ｍ アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準 契約区分：持込　保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

ロータリ除雪車運転

ホイール　２ステージ型　通称３０ｋW級　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 　３０ｋW級	1.000	時間			
運転手（一般）	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 　　小型ロ－リ－　パトロール給油	4.100	L			
タイヤチェーン損耗費 　ロータリ除雪車２Ｓ　３０ｋW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール　２ステージ型　通称３０ｋW級 普通作業員（人／日）なし＝０：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

【回送】ロータリ除雪車運転　　施工　第0 -0007号表

ホイール　２ステージ型　通称３０ｋW級　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ロータリ除雪車［ホイール・２ステージ型］ 　３０ｋW級	1.000	時間			
運転手（一般）	0.208	人			
土木一般世話役	0.104	人			
軽油 　　小型ロ－リ－　パトロール給油	4.100	L			
タイヤチェーン損耗費 　ロータリ除雪車２Ｓ　３０ｋW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール　２ステージ型　通称３０ｋW級 普通作業員（人／日）なし＝０：0 排出ガス対策型区分：普通型			契約区分：持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			委託対象者区分：民間		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

情報員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			