（様式－１）

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	

令和　8 年度　防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う除雪業務　閲覧設計書

（一）諏訪茅野線他　諏訪市ブロック　諏訪市３工区

設　計　大　要	施　工　方　法	委託
除雪工　L=15.2㎞	施　工　期　間	日間
	起工予定年月日	令和　年　月　日
	竣工予定年月日	令和　9 年　5 月 31 日
	契約保証方法	
	この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。	

工　事　設　計　用　紙　　長野県　建設部

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊　除雪工事費＊＊					
雪寒					
除雪工					
一般除雪工					
除雪グレーダ運転 ブレード幅３．７ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	25	時間			施工　第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅３．７ｍ 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	25	時間			施工　第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	6	時間			施工　第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級 持込　保険料含む昼間作業(8時～20時) １人乗り	6	時間			施工　第0 -0005号表
待機補償費					

(工事費内訳書)

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪機械待機補償費					
	2	回			施工　第0 -0006号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	9	回			施工　第0 -0007号表
情報員待機補償費					
	10	回			施工　第0 -0008号表
機械管理費					
除雪グレーダ ３．７ｍ 機械管理費（持込　保険料含む）					
	1	台			
除雪ドーザ［ホイール型・プラウ・Ｂ兼用］ ５ｔ級　０．８ｍ３ 機械管理費（持込　保険料含む）					
	1	台			
＊＊工事費計＊＊					

（工事費内訳書）

＊＊　除雪工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

除雪グレーダ運転
ブレード幅３．７ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ ３．７ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．７ｍ	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エッジ］ 除雪グレーダ　３．７ｍ　普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費　［エンドビット］ 除雪グレーダ　３．７ｍ　普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込　保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅３．７ｍ アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

除雪グレーダ運転
ブレード幅３．７ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り		
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ライトバン［ガソリンエンジン駆動］ 乗車定員５名　排気量１．５Ｌ	1.000	時間			
ガソリン レギュラー　スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

施 工 内 訳 表

【回送】除雪グレーダ運転　　施工　第0 -0003号表

ブレード幅３．７ｍ　　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　　１人乗り　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
除雪グレーダ ３．７ｍ	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	17.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ　［油圧式］　３．７ｍ	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
待機の有無：待機なし 排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込　保険料含む			除雪グレーダ規格：ブレード幅３．７ｍ アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：１人乗り			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0004号表
ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ５ｔ級　０．８ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） ５～７ｔ級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　５ｔ級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

施 工 内 訳 表

除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0004号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：		

施 工 内 訳 表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転　　施工　第0 -0005号表

ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級　持込　保険料含む昼間作業(8時～20時)　１人乗り　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除雪ドーザ（ホイール型）［Ｐ・Ｂ兼用型］ ５ｔ級　０．８ｍ３	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.102	人			
軽油 小型ロ－リ－　パトロール給油	6.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ　ホイール　５ｔ級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工　第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型［プラウ・バケット兼用］５ｔ級 契約区分：　持込　保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：１人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			

情報員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	回			