

### その価格により入札した理由書

件名： 令和7年度 坂城第2ポンプ場 送水ポンプ更新工事  
業者名： 株式会社マナテック  
住所： 長野市大字南長池字古新田369-5

項目	内容
1 その価格により入札した理由	本工事における機器費・資材費・労務費に関しては見積徴収のうえ積算しております。 一般管理費及び現場管理費においては国土交通省機械設備工事標準積算基準書を基準とし算出、且つ企業努力により一部削減し、今回の価格で入札致しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	別紙
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

## 同種工事実績調書（手持ち工事状況）（任意書式）

件名：令和7年度 坂城第2ポンプ場 送水ポンプ更新工事

業者名：株式会社 マナテック

住所：長野市大字南長池字古新田 369-5

NO	発注機関名	金額 (税別)	着工年月日	竣工年月日
	工事名			
1	上田市役所	25,000,000	R7.11.25	R8.3.27
	腰越送水ポンプ場 送水ポンプ更新工事			
2	須坂市役所	5,500,000	R7.6.6	R8.2.27
	2025年度 塩野浄水場取水ポンプ吐出弁更新工事			
3	小布施町役場	1,730,000	R7.11.17	R8.2.28
	令和7年度 小布施町水道事業 都住水源取水ポンプ及び水位計更新工事			
4	中野市役所(元請：ダイネックス株)	7,600,000	R7.8.1	R8.3.16
	令和7年度農業集落排水事業 永江・豊田処理区 マンホールポンプ場ポンプ更新工事			
5	上田市役所	10,000,000	R7.10.1	R8.3.23
	農業集落排水マンホールポンプ更新工事 武石1工区			
6	上田市役所	11,800,000	R7.10.28	R8.3.19
	公共下水道 マンホールポンプ更新工事 上田1工区			

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	上田水道管理事務所	令和6年度 上山田ポンプ場他送水ポンプ等更新工事	千曲市新山他1箇所	82	56,850,000	50,890,000	89.5	低入調査
2	松本建設事務所	令和5年度 国補ダムメンテナンス工事	(一)宮川 東筑摩郡麻績村 北山ダム	82	21,540,000	21,500,000	99.8	
3	長野地域振興局	令和3年度 県営農村地域防災減災事業 千曲川沿岸松代地区 音無川排水ポンプ増設工事	長野市松代町大室	86	94,190,000	86,480,000	91.8	低入調査
4	長野地域振興局	令和元年度 県営畑地帯総合土地改良事業 松北地区 東部揚水機場ポンプ設備工事	上高井郡小布施町大字小布施	85	60,330,000	59,000,000	97.8	
5	上田水道管理事務所	令和2年度 坂城地区送水ポンプ取替工事	坂城町大字坂城ほか	79	40,720,000	36,450,000	89.5	低入調査
6	長野地域振興局	令和元年度 県営畑地帯総合土地改良事業 松北地区 西部揚水機場ポンプ設備工事	上高井郡小布施町大字小布施	83	64,940,000	61,700,000	95.0	
7	長野地域振興局	令和元年度 県営農村地域防災減災事業 千曲川 沿岸篠ノ井地区 ポンプ設備付帯工事	長野市篠ノ井小森	80	8,000,000	7,800,000	97.5	
8	上伊那地方振興局	令和元年度 県営かんがい排水事業 伊那西部2期 地区 花岡工区ポンプ施設更新工事	伊那市 西箕輪	86	27,770,000	25,690,000	92.5	
9	長野建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)406号 長野市 村山橋4工区	88	47,360,000	43,840,000	92.6	
10	上伊那地域振興局	平成30年度県営かんがい排水事業伊那西部2期地 区横山工区ポンプ施設更新工事	伊那市横山	82	20,080,000	18,820,000	93.7	
11	企業局川中島水道	平成29年度信里ポンプ場送水ポンプ設置工事	長野市篠ノ井信里	86	44,700,000	41,810,000	93.5	
12	南信州地域振興局	平成29年度県営中山間総合整備事業(農地耕作条件改善 事業)花桃の里地区中平工区ポンプ設備工事	下伊那郡阿智村智里	84	27,900,000	25,250,000	90.5	
13	長野県林務部現地機関	平成29年度 林業総合センター木材試験棟機械等 設置工事	塩尻市大字片岡5739	77	41,530,000	38,500,000	92.7	
14	長野県林務部現地機関	平成29年度 林業総合センター木材試験棟恒温恒 湿室設置工事	塩尻市大字片丘5739	78	44,690,000	41,900,000	93.8	
15	上伊那地方事務所	平成28年度 県営かんがい排水事業 伊那西部2期 地区 長田第2機場圧力タンク更新工事	上伊那郡箕輪町大字中箕輪	81	27,720,000	25,730,000	92.8	
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年度 坂城第2ポンプ場 送水ポンプ更新工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	6,427,142		6,394,742				
共通仮設費	1式	5,231,000		1,164,042				
純工事費	1式	11,658,142		7,558,784				
現場管理費	1式	1,745,000		1,619,000				
工事原価	1式	28,167,142		25,449,498				
一般管理費等	1式	3,972,858		3,350,502				
工事価格合計	1式	32,140,000		28,800,000				
消費税	1式	3,214,000		2,880,000				
工事費計	1式	35,354,000		31,680,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 坂城第2ポンプ場 送水ポンプ更新工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
機器費				1式		13,138,000						
直接工事費				1式		6,394,742						
材料費						2,687,726						
労務費						3,475,128						
直接経費						207,858						
仮設費						42,600						
処分費等						-18,570						
間接工事費												
共通仮設費				1式		1,164,042						
現場管理費				1式		1,619,000						
法定福利費の事業主負担額						1,082,030						
建退共制度の掛金(証紙の在庫保有)						3,200						
据付(技術者)間接費				1式		2,245,714						
設計技術費				1式		888,000						
工事原価						25,449,498						
安全衛生経費						278,000						
一般管理費等				1式		3,350,502						
工事価格計						28,800,000						
消費税						2,880,000						
工事費計						31,680,000						

令和 8 年 1 月 21 日

長野県企業局 上田水道管理事務所長 様

住所 長野県長野市大字南長池字古新田369-5  
 商号又は名称 株式会社マナテック  
 代表者 氏名 代表取締役 神田 昭夫

## 工事費内訳書

工事名： 令和7年度 坂城第2ポンプ場 送水ポンプ更新工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額
機器費		1	式	13,138,000	A
直接工事費		1	式	6,394,742	B
うち材料費				2,687,726	
うち労務費				3,475,128	
うち直接経費				207,858	
うち仮設費				42,600	
うち処分費等				-18,570	
間接工事費					
共通仮設費		1	式	1,164,042	C
現場管理費		1	式	1,619,000	D
うち法定福利費の事業主負担額				1,082,030	
うち建退共制度の掛金(証紙の在庫保有)				3,200	
据付(技術者)間接費		1	式	2,245,714	E
設計技術費		1	式	888,000	F
工事原価				25,449,498	
うち安全衛生経費				278,000	
一般管理費等		1	式	3,350,502	G
工事価格				28,800,000	A+B+C+D+E+F+G

注)本内訳書は、第1回の入札に際し提出を求めるものである。

注)発注者が提示する本工事の数量総括表の工種、種別、細別に対応して単価、数量、金額を記入するものとする。



令和7年度 坂城第2ポンプ場 送水ポンプ更新工事						
	名称		数量	単位	単価	金額
内訳						
1	機器費					
	送水ポンプ 陸上多段ポンプ 横軸型		2	台	3,690,000	7,380,000
	100A、1.4m <sup>3</sup> /min 18.5kW、46m					
	ポンプ制御盤 鋼板製 屋内自立型		1	面	5,350,000	5,350,000
	18.5kW 2系統					
	引込開閉器盤 鋼板製 屋外壁掛型		1	面	408,000	408,000
						計
						13,138,000
2	材料費					
	仕切弁	100A JIS10K SCS	4	台	351,000	1,404,000
	急速式逆止弁	100A JIS10K SCS	2	台	401,800	803,600
	2F異形管	150A×100A L=160 JIS10K SUS304	1	本	122,000	122,000
	2F曲管	100A L=161×150 JIS10K SUS304	1	本	116,000	116,000
	接合材	150A JIS10K	2	組	15,800	31,600
	接合材	100A JIS10K	12	組	10,000	120,000
	補助材料費		1	式		50,458
	ケーブル	600V EM-CEE2sq-3C	11	m	239	2,629
	電線	600V EM-IE38sq	8.4	m	884	7,425
	電線	600V EM-IE22sq	49.8	m	532	26,493
	電線	600V EM-IE14sq	8.3	m	353	2,929
	付属材料費(ケーブル・電線)		1	式		592
						計
						2,687,726
3	労務費					
	据付					
	機械設備据付工		52.94	人	30,300	1,604,082
	普通作業員		13.24	人	24,100	319,084
	電工		22.05	人	27,200	599,760
	撤去					
	設備機械工		21.18	人	27,600	584,568
	普通作業員		5.30	人	24,100	127,730
	電工		8.82	人	27,200	239,904
						計
						3,475,128
4	直接経費					
	試運転調整費	機械設備据付工	6.86	人	30,300	207,858
						計
						207,858
5	仮設費					
	交通誘導員B		3.00	人	14,200	42,600
						計
						42,600
6	処分費					
	運搬費		1	式	16,300	16,300
	処分費(有価物)	スクラップヘビーH1	1	t	-32,000	-32,000
		スクラップヘビーH3	0.1	t	-28,700	-2,870
						計
						-18,570



工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

令和7年度 坂城第2ポンプ場 送水ポンプ更新工事													
工事名	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
送水ポンプ	100A 18.5kw	台	2	3,690,000	株式会社日立産機システム	東京都	メーカー(66)						
ポンプ制御盤	鋼板製 屋内自立型	面	1	5,350,000	株式会社藤縄電機製作所	長野市	メーカー(66)						
引込開閉器盤	鋼板製 屋外壁掛型	面	1	408,000	株式会社藤縄電機製作所	長野市	メーカー(66)						
仕切弁	100A JIS10K SCS	台	4	351,000	株式会社マルニシ	上田市	協力業者(35)						
急速式逆止弁	100A JIS10K SCS	台	2	401,800	株式会社イシザキ	東京都	協力業者(35)						
2F異形管	150A×100A L=160 JIS10K SUS304	本	1	122,000	株式会社多久製作所	愛知県	協力業者(35)						
2F曲管	100A L=161×150 JIS10K SUS304	本	1	116,000	株式会社多久製作所	愛知県	協力業者(35)						
接合材	150A JIS10K	組	2	15,800	株式会社マルニシ	上田市	協力業者(35)						
接合材	100A JIS10K	組	12	10,000	株式会社マルニシ	上田市	協力業者(35)						
ケーブル	600V EM-CEE2sq-3C	m	11	239	大久保電設株式会社	長野市	協力業者(35)						
電線	600V EM-IE38sq	m	8.4	884	大久保電設株式会社	長野市	協力業者(35)						
電線	600V EM-IE22sq	m	49.8	532	大久保電設株式会社	長野市	協力業者(35)						
電線	600V EM-IE14sq	m	8.3	353	大久保電設株式会社	長野市	協力業者(35)						













