

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和2年度 社会資本整備総合交付金(除雪)・県単 除雪業務に伴う凍結防止剤散布 業務						実施設計書					
上田川東・真田		ブロック		S 1		工区					
設計大要						施工方法		委託			
凍結防止剤散布業務 (距離)						施工期間		日間			
(国)144号	上田市	鳥居峠	～	上田市	(主)真田東部線交点	9.5	起工予定年月日		令和 年 月 日		
(国)406号	上田市	須坂市境	～	上田市	(国)144号交点	9.7	竣工予定年月日		令和 3年 5月 17日		
(主)長野菅平線	上田市	長野市境	～	上田市	(国)406号交点	3.3	契約保証方法				
(一)菅平高原線	上田市	(国)406号交点	～	上田市	(国)144号交点	9.6					
(一)傍陽菅平線	上田市	大松	～	上田市	(国)406号交点	0.9					
総延長: 33.0 km											

(工事費内訳書)

** 除雪工事費 **

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 除雪工事費 **										
雪寒										
除雪工										
稼働費単価										
上田川東・真田 S 1										
凍結防止剤散布車運転 湿式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除	140				時間					施工 第0-0001号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 湿式 3 t級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除	14				時間					施工 第0-0002号表
管理費単価										
上田川東・真田 S 1										

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
<貸保>凍結防止剤散布車〔湿式〕 3t級 2.5m ³ 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	2		台							
待機補償費										
上田川東・真田S1										
情報員待機補償費	50		人・回							施工 第0-0003号表
雪道巡回費										
上田川東・真田S1										
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1		回							施工 第0-0004号表
雪道巡回工 ライトバン〔二輪駆動〕1.5L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)	1		回							施工 第0-0005号表
定置式凍結防止剤散布装置補充工										

(工事費内訳書)

** 除雪工事費 **

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上田川東・真田S1										
定置式凍結防止剤散布装置補充工										
	40			回						施工 第0-0006号表
** 工事費計 **										

施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0001号表

湿式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[湿式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格:湿式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務				契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

施工内訳表

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0002号表

湿式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車〔湿式〕 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：湿式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：昼間作業（8時～20時） タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

施工 第0-0004号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

施工 第0-0005号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

ライトバン運転費
ライトバン 1.5L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

施工 第0-0007号表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.365	人			
土木一般世話役	0.203	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			