

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
------	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--

令和2年度 社会資本整備総合交付金(除雪)・県単 除雪業務に伴う凍結防止剤散布 業務

実施設計書

丸子

ブロック

S 1

工区

設計大要

施工方法

委託

凍結防止剤散布業務

(距離)

施工期間

日間

(国)152号	上田市	大屋(停)田沢線交点	～	上田市	(一)丸子北御牧東部線交点	6.0
(主)丸子東部インター線	上田市	(国)152号交点	～	上田市	(一)芦田大屋(停)線交点	3.9
(主)別所丸子線	上田市	(国)152号交点	～	上田市	旧市町境	3.4
(一)芦田大屋(停)線	上田市	立科町境	～	上田市	(国)152号交点	5.9
(一)上田塩川線	上田市	旧市町境	～	上田市	(国)152号交点	5.6
(一)丸子北御牧東部線	上田市	(国)152号交点	～	上田市	立科町境	3.6
(一)南原長瀬線	上田市	(主)別所丸子線交点	～	上田市	(国)152号交点	1.9

起工予定年月日

令和 年 月 日

竣工予定年月日

令和 3年 5月 17日

契約保証方法

総延長: 30.3 km

(工事費内訳書)

# \*\* 除雪工事費 \*\*

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 除雪工事費 **						
雪寒						
除雪工						
稼働費単価						
丸子S 1						
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m <sup>3</sup> 4 x 4 貸与 保険料控除	50		時間			施工 第0-0001号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2.5 m <sup>3</sup> 4 x 4 貸与 保険料控除	5		時間			施工 第0-0002号表
管理費単価						
丸子S 1						

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3t級 2.5m <sup>3</sup> 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1			台						
待機補償費										
丸子S 1										
情報員待機補償費	30			人・回						施工 第0-0003号表
凍結防止工										
丸子S 1										
袋詰凍結防止剤積込作業費	50			t						施工 第0-0004号表
雪道巡回費										
丸子S 1										

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪道巡回工 ライトバン [ 二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業 (8時 ~ 20時)	1		回						施工	第0-0005号表
雪道巡回工 ライトバン [ 二輪駆動 ] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業 (20時 ~ 8時)	1		回						施工	第0-0006号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊										

# 施工内訳表

凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0001号表

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格:乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務				契約区分:貸与 保険料控除 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間	

# 施工内訳表

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0-0002号表

乾式 3t級 2.5m3 4x4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m3 4x4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.400	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m3 4x4 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	







# 施工内訳表

施工 第0-0005号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

# 施工内訳表

施工 第0-0006号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む夜間作業(20時~8時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5 L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.380	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時~8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし