

長野県庁西庁舎2階窓枠等改修金抜き設計書

改修部品等名	仕様	数量 (3箇所合計)	単位	金額
内部脚立足場	運搬費共	3.0	箇所	
外部一側足場	架払い共	194.4	m ²	
メッシュシート		194.4	m ²	
昇降設備		2.0	箇所	
既存建具撤去		3.0	箇所	
外動両袖片引窓	W4, 259×H1, 870	3.0	set	
フロートガラス	FL6×A6×FL6 W1, 010×H1, 890	6.0	枚	
〃	FL6×A6×FL6 W2, 120×H1, 890	3.0	枚	
ガラスシーリング	材工共	117.0	m	
外内部シーリング	材工共	3.0	箇所	
アルミ額縁	曲げ物	37.5	m	
アルミ水切	曲げ物	13.5	m	
アルミ雨切	曲げ物	24.0	m	
可動網戸	P.Pネット W1, 010×H1, 890	6.0	set	